



Lucrari de reparatii generale si renovare a Centrului de Zi de Recuperare situat in str.Horia Agarici, nr.5, localitatea Constanta

I.D.: 77365129

Data publicarii	16.01.23	Coduri CPV	45453000-7
Pretul estimativ:	220.577,51 RON - 220.577,51 RON		

Descriere: Lucrarile ce urmeaza a se executa sunt: - se vor demonta elementele de acoperis existente. - se vor repara tencuielile interioare, se vor desface postamentele de beton, se va finisa cu glet si se va aplica vopsea lavabila de interior. - se va monta placaj nou de parchet laminat in camera in care se va monta centrala de monitorizare - se vor desface placaje de faianta si gresie existente - se vor monta placaje de gresie si faianta noi in cele 6 grupuri sanitare de la parter - se vor monta obiecte sanitare in baile de la parter si in cele doua grupuri sanitare de la etaj - se vor instala corpuri de iluminat in grupurile sanitare de la parter, se vor instala corpuri de iluminat la iesirile din centru, se vor instala lampi de semnalizare EXIT min 3h pe caile de evacuare, se vor instala intrerupatoare si prize. - se vor monta usi la grupurile sanitare parter, la trecerile dintre holurile de la parter precum si la cabinetele psihologice, la cabinetele de ergoterapie si logopedie. Usile de la camera centralei de monitorizare IDSAI si usile de la scarile de evacuare vor fi usi rezistente la foc 60min. La usile de evacuare se vor monta autoinchideri. - se vor demola peretii de pe holurile de evacuare si vor fi reconstruiti din rigips rezistent la foc cu agrement din partea firmei furnizoare. - se va demonta acoperisul de eternita si tavanul din OSB de la magazia coloanei auto si se va monta acoperis tip sandwich. - se va demonta tavanul magaziei in vederea ignifugarii elementelor de acoperis, se va construi un caroaj metalic pe care se va sprijini noul tavan din rigips rezistent la foc, peretii interiori ai magaziei se vor placa cu rigips rezistent la foc. Toate elementele din rigips rezistent la foc vor avea agrement din partea firmei furnizoare.