

„Reparatie LES 6 Kv Meri-Lainici-P.Albe (proiectare si executie)”-SRCF Craiova

I.D.: 23981605

Documente participare:

- 2-180815.zip

Data publicarii	16.11.17	Coduri CPV	45310000-3 45232200-4 45453000-7 71323100-9 79930000-2
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	19.12.17	Pretul estimativ:	2.636.454,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Proiectare + executie lucrari „ Reparatie LES 6 kV Meri-Lainici-Pietrele Albe” Investitia se va desfasura de la statia CF Meri linia 202 km 94+866 pâna la statia CF Pietrele Albe linia 202 km 107+700. Durata de realizare a obiectivului : 12 luni, din care executie propriu-zisa 140 zile (40 zile proiectare, 100 zile executie) de la data emiterii, de catre Achizitor, a ordinului de începere a prestarii serviciilor si executia lucrarilor catre Executant. Specificatii tehnice ale obiectivului: Din PC (punct conexiune) 20 kV proprietate CEZ Distributie SA, care se va amplasa în statia CF Meri va pleca o linie electrica subterana 20 kV (LES 20 kV) care va fi executata din 3 cabluri monopolare de energie electrica, pentru linii electrice cu tensiune nominala pana la 22 kV, cu conducta din aluminiu, izolatie din polietilena reticulata (XLPE), protectie longitudinala la patrunderea apei si manta exterioara dubla din PE si sectiunea minima de 95 mmp. În statia CF Lainici va fi înlocuit trafo 260 kVA/0.4 kV cu un post de transformare în anvelopa de beton (PTAB) echipat cu un transformator de putere 20/0.4 kv, 63 kVA. Proiectantul si executantul vor avea în vedere ca în zona statiei CF Lainici se va amplasa un PT 20/0,4 kV 160 kVA care va asigura alimentarea cu energie electrica a Sf. Manastiri Lainici. Amplasamentul, proiectarea si executia vor fi angajate si suportate financiar de Sf. Manastire Lainici. În statia CF Pietrele Albe va fi înlocuit trafo 63 kVA 6/0,4 kV cu un trafo PTAB 20/0,4 kV 63 kVA. Se vor avea în vedere prevederile caietului de sarcini nr. 132/1/302/11.08.2017 si anexele. Valoarea estimata a lucrarilor supuse procedurii este de 2.636.454 lei fara TVA din care: - Prestare servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica, expertiza tehnica, studiu topogeo) = 149.233 lei fara TVA; - Executie lucrari = 2.487.221 lei fara TVA. Nota: Valoarea aferenta cheltuielilor Diverse si neprevazute în procent de 10% este de 263.646 lei fara TVA
