
Infrastructura retea Gigabit prin cablare structurata

I.D.: 51230477

Data publicarii	02.11.20	Coduri CPV	72000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	26.800,00 RON - 26.800,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Descriere infrastructura retea Gigabit prin cablare structurata SCOALA SATU NOU - se va demonta rackul existent - montaj echipament metalic rack 12U in perete - montaj echipamente de retea (Switch, patch panel, organizator cabluri , PDU 8 prize) si identificarea feicarei prize de internet. - cablare structurata in rack - montaj patch cord cat6 in rack - trasare cabluri cat6 catre fiecare clasa - coborare prin canal cablu - montaj priza single aplicata in fiecare clasa - configurare echipamente si punere in functiune infrastructura Gigabit - Verificare / Testare si predare la cheie a lucrarii pe infrastructura Gigabit ----- SCOALA Mircea Voda - se va demonta rackul existent - montaj echipament metalic rack 12U in perete - montaj echipamente de retea (Switch, patch panel, organizator cabluri , PDU 8 prize) si identificarea feicarei prize de internet. - cablare structurata in rack - montaj patch cord cat6 in rack - trasare cabluri cat6 catre fiecare clasa - coborare prin canal cablu - montaj priza single aplicata in fiecare clasa - configurare echipamente si punere in functiune infrastructura Gigabit - Verificare / Testare si predare la cheie a lucrarii pe infrastructura Gigabit ----- GRADINITA MIRCEA-VODA - montaj echipament metalic rack - montaj echipamente de retea (Switch, patch panel, organizator cabluri , PDU 8 prize) si identifi
