

---

**« Lucrări de rehabilitare a structurii de lemn a șarpantei de acoperiș și înlocuirea învelitorii la corpurile C+P și H ale Facultății de Utilaj Tehnologic a Universității Tehnice de Construcții București »**

I.D.: 56518991

---

Data publicarii	29.04.21	Coduri CPV	45261100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.624.941,11 RON - 2.624.941,11 RON

---

Descriere: Lucrările de rehabilitare pentru cele doua corpuri descrise mai sus, se vor executa în baza Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție nr. 147, elaborate în anul 2017 de către proiectantul SC ARCHISIGN STUDIO SRL. Principalele lucrări de interventie pentru rehabilitare, conform Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție nr.147 elaborate în anul 2017 de către proiectantul SC ARCHISIGN STUDIO SRL sunt următoarele : Corp C+P - înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei de acoperis și montarea unor căpriori noi la mijlocul distanței între căpriorii existenți; - înlocuirea învelitorii existente și a sistemului de colectare/evacuare a apei meteorice; - lucrări de reparații la nivelul pazilor și sageacului; Corp H - înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei de acoperiș; - înlocuirea învelitorii existente și a sistemului de colectare/evacuare a apei meteorice; - lucrări de reparații la nivelul pazilor și sageacului; - ignifugarea și biocidarea elementelor de lemn existente și propuse. Suplimentar, față de lucrările menționate mai sus se vor executa o serie de activități conexe care se referă la: - refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție respectiv reparații finisaje exterioare; - evacuarea molozului existent pe planșeul de lemn al podului; - lucrări de demontare și remontare a cablurilor din pod; - refacerea spațiilor verzi deteriorate în timpul lucrărilor de rehabilitare.

---