

Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari in cadrul proiectului "Modernizare drumuri de interes local, comuna Vişina, judeţul Dambovita"

I.D.: 37872431

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.475.579,47 RON - 1.475.579,47 RON

Descriere: Strazile ce fac obiectul investitiei sunt drumuri comunale situate in intravilanul comunei Visina, sunt de clasa tehnica IV, cu latimea partii carosabile cuprinsa intre 3,67 - 5.37 m si sunt marginite de proprietati particulare. Vor fi modernizate, dupa cum urmeaza: 1. Parte carosabila: - beton asfaltic BA 16 RUL 50/70 6 cm - 11462 mp, - beton asfaltic BAD 22,4 LEG 50/70 6 cm - 1352, 516 tone - piatra sparta 15 cm - 1719, 3 mc, - semnalizare orizontala - 3383, 1 m, - semnalizare verticala - 7 buc. 2. Scurgerea apelor:- sant de pamant - 4576 ml, - podete corugate Ø500 - 19 bucati 3. Terasamente: - sapatura - 2331,42 mc - umplutura - 362, 54 mc Valoarea estimata a investitiei conform devizului general este de 1697643,22 lei fara TVA, rezultata din insumarea urmatoarelor cheltuieli: Cap. 3 Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica: 55800 lei, dupa cum urmeaza: - subcap.3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acorduri/ autorizatii: 3300 lei - subcap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 37500 lei - subcap. 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 15000 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 1601798,26 lei, dupa cum urmeaza: - subcap. 4.1. Constructii si instalatii: 1601798,26 lei Cap. 5 Alte cheltuieli: 40044,96 dupa cum urmeaza: -subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 40044,96 lei Valoarea estimata a contractului poate fi suplimentata cu suma de 84444,91 lei, exclusiv TVA, conform subcapitolului 5.3."Cheltuieli diverse si neprevazute" din devizul general al investitiei.
