

DEMOLARE CLADIRE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CORP SCOALA CU CLASELE I-VIII IN SAT FINTINELE, COMUNA SCINTEIESTI, JUDETUL GALATI

I.D.: 28106723

Documente participare:

- 7-428102.zip

Data publicarii	15.05.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	11.06.18	Pretul estimativ:	3.940.991,00 RON

Descriere: Se doreste realizarea unei constructii parter+etaj care sa indeplineasca functia de scoala. Cladirea va fi realizata pe o structura in cadre din beton armat cu fundatii izolate. Finisaje exterioare: Partial se va monta un placaj ceramic aparent, culoare bej. Pe restul închiderilor exterioare se va aplica o tencuiala acrilica, culoare alba. Tâmplaria exterioara va fi din lemn stratificat cu geam termoizolant. Pentru acoperis se va folosi tabla tip tigla de culoare gri-antracit. Scurgerea apelor va fi asigurata prin jgheaburi si burlane din tabla zincata, RAL9006. Pe soclu se va aplica un placaj ceramic aparent, culoare bej. Finisaje interioare: Pardoselile vor fi adaptate fiecarui spatiu: PVC în holul de circulatie; Parchet în salile de clasa si în cancelarie, secretariat; Gresie în windfang, casa scarii, cabinet profesor, laborator biologie, grupuri sanitare si sera. Ciment sclvisit în camera centrala tehnica. Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti din zidarie de caramida si din gips-carton dublu placat la grupurile sanitare. Tavanele vor fi realizate din gips-carton lis montat pe profile metalice, pe care se vor aplica zugraveli din var lavabil. În grupurile sanitare pereții vor fi placati cu faianta h= 2,10m. Se vor realiza fundatii izolate din beton armat sub stâlpilor structurii de rezistenta. Dimensiunile blocurilor fundatiilor vor fi între 1.50x1.50 m si 2.50x2.50 m. Fundatiile vor fi rigidizate printr-un sistem ortogonal de grinzi de echilibrare cu secțiunea 30x65 cm pozitionate la baza stâlpilor. Suprastructura va fi reprezentata de cadre spatiale din beton armat cu stâlpi de 40x40 cm armati longitudinal cu bare PC52. Grinzile transversale si longitudinale au sectiunea de 30x50cm. Indicatori fizici propusi: Ateren= 5100 mp Ac = 501.80 mp Ad = 988.52 mp Au = 846.97 mp V= 4048 mc Hmax coama= 9.27m Hmin streasina= 6.30m P.O.T. propus= 32.15% C.U.T. propus= 0.41 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Numarul de zile in care Autoritatea Contractanta raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 7 zile.