

Actualizare documentatie Contruire remiza PSI

I.D.: 19913964

Documente participare:

- 7-405702.zip

Data publicarii	22.05.17	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	06.06.17	Pretul estimativ:	871.470,00 RON

Descriere: Prin atribuirea contractului se doreste constructia unei remize PSI in localitatea Seitin, judetul Arad. In aceast sens, se vor executa initial lucrari de demolare a consturctiei existente pe amplasament, urmand ca ulterior sa se procedeze la realizarea remizei PSI si a retelelor exterioare: constructie cu regim de inlatime P si suprafata 12,80 x 37,80 m, cu Hmax cornisa: 5,33 m si H max coama: 6,46 m, infrastructura din fundatii izolate si continue si suprastructura din cadre metalice si pereti portanti din caramida blocuri ceramice cu goluri verticale si planseu din beton armat. Remiza PSI construita va avea 12 incepari, dupa cum urmeaza: P01: sopron - 130,65 mp; garaj autospeciale - 133,7 mp; birou/ sala instruire: 22,01 mp; magazie: 12,51 mp; coridor: 11,51 mp; grup sanitar: 4,82 mp; vestiar: 13,52 mp; magazi atelier: 12,51 mp; garaj-atelier: 64,93 mp; magazie: 10,88 mp; birou atelier: 9,26 mp; centrala termica: 9,41 mp. UTILITATI OBTNUTE: - suprafata construita: 484,10 mp - suprafata desfasurata: 484,10 mp; - suprafata utila: 435,71 mp; - personal estimat: 10 persoane
Lucrarile de construire a Remizei PSI se vor realiza in termen de 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
