
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic (PT si Detalii de executie), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii “Amenajare sistem de dirijare a apelor pluviale, construire rigole si asfaltare zona I Limanu , Comuna Limanu, jud. Constanta”

I.D.: 35246827

Documente participare:

- 7-SCN1041547.zip

Data publicarii	12.04.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	02.05.19	Pretul estimativ:	1.452.759,12 RON - 1.452.759,12 RON

Descriere: Investiția prevede amenajarea sistemului de dirijare a apelor pluviale si asfaltarea a 922,324 ml de strazi in localitatea Limanu, comuna Limanu. In acest sens si in special pentru realizarea obiectivelor mai sus enuntate este necesara creerea unei trame stradale functionale. Lucrarile de amenajare si modernizare constau in realizarea unui sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale format din substrat de nisip, fundatie de piatra sparta, macadam , imbracaminte asfaltica un strat de BAD20 – EB20 leg 50/70 si un strat de BA16 – EB16 rul 50/70 pentru strazile din localitatea Limanu ce fac obiectul prezentului proiect si evacuarii apelor pluviale, cu descarcarea lor in zone depresionare. Incadrarea carosabilului se va realiza cu borduri prefabricate montate pe fundatie din beton. Pentru rezolvarea scurgerii si evacuarii apelor meteorice de pe amplasamentul drumurilor este necesara realizarea unor pante longitudinale si transversale ce vor permite descarcarea acestora spre zonele depresionare (in special in firele de vale reguralizate).In zonele de intersectii se vor realiza rigole (canale pluviale cu placute carosabile)
