

Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete (eliminarea puncte periculoase): Linia 600 I Tecuci-Iasi, interval de statie Barnova-Grajduri, km 388+200 - km 388+400 - proiectare si executie"

I.D.: 82247294

Documente participare:

- 1.3. Instr FDA-Sect III.1.3 a-Capacitate si profes.pdf
- 1.2. Instr. FDA-Sect III.1.1 b Cap de exercitiu activ prof.pdf
- 1.1 Instr FDA-Sect III.1.1 a-Sit personala.pdf
- 1.5 Instr FDA-Garant participatie si executie.pdf
- 2.1 Caiet de sarcini PE km 388.pdf
- 2.2 Anexa 3 la caiet de sarcini-Antemasuratori.pdf
- 2.3. Raport expertiza km 388200-388400 .pdf
- 2.4. DALI km 388200-388400.pdf
- 3 Modele formulare km 388 PE.docx
- 4. Contract PE km 388.pdf
- 1.4. Instr FDA-Criteriul de atribuire.pdf
- FisaDate_DF1179721.pdf
- DUAE_CERERE_222989.xml

Data publicarii	19.05.23	Coduri CPV	45112500-0 45234100-7 71322500-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.07.23	Pretul estimativ:	756.174,79 RON - 756.174,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: In cadrul contractului, se vor efectua servicii de proiectare și executie a lucrărilor pentru consolidarea terasamentului pe linia I 600 Tecuci-Iasi între km. 388+200/388+400, conform DALI, astfel: -demonstrarea suprastructurii liniei și îndepărtarea stratului de piatră spartă ; - săpătură până la cota de -0,90 m față de NST, identificare și îndepărtare punji de piatră spartă până la nivelul bazei santului -asigurarea unei pante de 5 % spre șant și execuția umpluturilor de balast compactat până la cota de -0,90 m față de NST; -compactarea cu vibrocompactor pe toată suprafața cu asigurarea gradului minim de 96% amplasare geotextil și geogriile strat de balast de 40cm ; -montarea suprastructurii existente cu păstrarea parametrilor initiali atât în plan orizontal cât și în plan vertical; - pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, la linia I, se decolmatează și se repară șanțul ranforsat din beton existent, se amplasează drenuri transversale cu deversare în șanțul existent. - la montarea suprastructurii se vor păstra parametri initiali ai liniei atât în plan orizontal cât și în plan vertical, menținându-se supraînălțarea de 65 mm. Prisma de piatră spartă va avea grosime de 30 cm sub talpa traversei. Se va remonta suprastructură existentă. De asemenea se va amenaja un drum de acces și TN provizoriu. Lucrările se vor executa cu sprijiniri, cu linia închisă zilnic timp de 6 (șase) ore și cu restricție de viteză de protecție de 30 km/h pe linia alăturată. Documentația de executie va cuprinde planul de management al circulației feroviare pe timpul executiei lucrărilor. Operatorilor economici li se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Operatorul economic va întreprinde toate demersurile și va lua toate măsurile în vederea evitării producerii unor eventuale accidente care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea sau deteriorarea proprietății, răspunderea revenindu-i integral în cazul producerii unor astfel de evenimente. Operatorul economic va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. Se va considera că ofertantul care va adjuca și va semna Contractul a inspectat și a examinat amplasamentul lucrării, împrejurimile acestuia, datele și alte informații disponibile, și că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): (a) forma și natura Șantierului, inclusiv condițiile subterane; (b) condițiile hidrologice și climaterice; (c) volumul și natura activității precum și bunurilor necesare pentru execuția, terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni; (d) cerințele referitoare la căi de acces, cazare, facilități, personal, energie, transport, apă și alte servicii. În perioada în care se pot solicita clarificări, respectiv cu 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, Operatorii care doresc să viziteze amplasamentul își vor anunța intenția și vor transmite Organizatorului procedurii cu minim 48 ore înainte, numele reprezentanților delegați. Organizatorul procedurii de achiziție va confirma cu 24 de ore înainte tuturor operatorilor economici care și-au declarat intenția de a participa cu oferte la procedură, eventualele detalii referitoare la aceasta. Lucrările prevăzute a se efectua nu se supun autorizării conform prevederilor din Legea nr. 50/1991 actualizată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Nota: Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va răspunde la solicitările de clarificări în a 14-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta răspunde clarificarilor într-o singură zi). Entita
