

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „REABILITAREA MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL BRADU COMUNA GRINȚIEȘ, JUDEȚUL NEAMȚ”**

I.D.: 87818034

Documente participare:

- 03. Caiet de sarcini - se.pdf
- 04. Formulare - se
- 05. Model contract - se
- 06. PTh - vol 1- se.pdf
- 07. PTh - vol 2- se.pdf
- 08. Liste de cantitati fara valori - se.pdf
- FisaDate\_DF1190905.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_239190.xml

---

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	45210000-2 45232460-4 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.10.23	Pretul estimativ:	1.281.316,39 RON - 1.281.316,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție " REABILITAREA MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL BRADU COMUNA GRINȚIEȘ, JUDEȚUL NEAMȚ"

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție - REABILITAREA MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL BRADU COMUNA GRINȚIEȘ, JUDEȚUL NEAMȚ, sunt următoarele: - Izolare termică pereți exteriori, cu sistem ETICS cu vată minerală de 15 cm - Izolare termică planșeu superior - vată minerală 35 cm  $\lambda \leq 0,036$  W/mpK - Sistem izolant elemente de soclu, cu polistiren extrudat rugos XPS, 15 cm - Reparații locale ale șarpantei, înlocuirea învelitorii și înlocuirea sistemului de preluare și colectare a apelor meteorice - Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficiență termică ridicată și geam termopan superior termic (low-e, 4s, ....) - Montare și instalare panouri fotovoltaice + kituri operare - Modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate și înlocuirea becurilor existente cu becuri LED cu senzori de mișcare acolo unde este cazul - Instalarea unui sistem de încălzire / nou sistem de furnizare al apei de consum, înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic și al apei de consum, înlocuirea corpurilor de încălzire statice și montarea de robinete cu cap termostatic la aparatele terminale de încălzire - Instalarea unui sistem de producere apă caldă de consum - panouri solare + boiler termoelectric - Refacerea trotuarelor cu întreg sistemul de preluare ape pluviale și hidroizolarea soclului până la adâncimea fundațiilor - Instalare sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de căldură, pentru sala de festivități Note: \*) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" \*\*) Durata contractului este de maxim 9 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. \*\*\*) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. \*\*\*\*) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. \*\*\*\*\*) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2

---