

Trecere la 20 kV retele de 6 kV st. Baia Mare 2 - st. Baia Mare 3, jud. Maramures

I.D.: 15063653

Documente participare:

- 7-392287.zip

Data publicarii	20.09.16	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.10.16	Pretul estimativ:	1.267.162,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Lucrarile care urmeaza sa fie executate: - realizare celula linie in Statia 110/20/6 kV Baia Mare 2; - realizare LES 20 kV între statia Baia Mare 2 si racord Satu Nou de Sus, racord alimentat actualmente din LEA 20 kV SP 2 (st. Baia Mare 5); - realizare PTAb în zona Penitenciarului Baia Mare; - trecerea la 20 kV a racordului de 6 kV Penitenciar si alimentarea unui post nou proiectat 20 kV/0,4 kV-160 kVA; - demontare PTA nr.7 - 6/0,4 kV - 160 kVA Satu Nou de Sus si alimentarea consumatorilor din unitatea trafo 20/0,4 kV-400 kVA amplasata in PTAb- nou proiectat; - alimentarea Penitenciarului Baia Mare pe 0,4 kV din unitatea trafo 20/0,4 kV-400 kVA amplasata in PTAb nou proiectat; - realizarea legatura LES 20 kV PTAb nou proiectat si Racord PTAb 20/0.4 kV Sauro (terti); - demontare LEA 6 kV S.I. Baia Mare 3; - realizarea LEA 20 kV S.I. Baia Mare 3 cu alimentare din statia Baia Mare 2. Se va intocmi faza DDE (detalii de executie pentru circuite primare, circuite secundare) care se vor aviza în cadrul sedintei comune de avizare a SDEE Baia Mare si FDEE TN-Cluj. Dupa finalizarea lucrarilor, se va intocmi varianta As Built a proiectului de circuite primare si secundare. Valoarea totala a achizitiei este de 1.267.162,11 lei, compusa din 1.215.470,67 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 51.691,44 lei, reprezentand un procent de 4,252792 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
