

Proiectare si executie pentru închiderea si ecologizarea a 6 depozite de deseuri neconforme clasa B din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deeurilor în judetul Harghita” cu numarul de înregistrare în SMIS-CSNR 38402

I.D.: 2547294

Documente participare:

- 2-150692.zip

Data publicarii 01.05.14 Coduri CPV 45233228-3 45112360-6 45262320-0 71322000-1 90512000-9

Termenul limita pentru depunere: 16.06.14

Descriere: Obiectul Contractului îl constituie proiectarea și executia închiderii depozitelor de deseuri neconforme clasa B : Miercurea Ciuc -606.090 mc deșeu depozitat Gheorgheni -124.370 mc deșeu depozitat Toplita - 13.694 mc deșeu depozitat Borsec - 24.251 mc deșeu depozitat Proiectarea și executia ecologizării depozitelor neconforme de deșeuriclasa B: Balan -25.770 mc deșeu depozitat Cristuru Secuiesc -32.130 mc deșeu depozitat Proiectarea include: - Elaborarea documentatei necesare obținerea avizelor/acordurilor și a autorizației de construire -Intocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de executie Lucrarile de executie Executia lucrarilor de închidere a depozitelor urbane neconforme, din Miercurea Ciuc,Gheorgheni,Toplita, Borsec include: -Lucrari de terasamente -sistemizarea pe verticala a deeurilor existente - Lucrari de retalizare a depozitelor de deseuri -compactare cu utilaje speciale -Lucrari de betonare,armare,cofrare -Lucrari de impermeabilizare și protectie -Lucrari pentru acoperirea depozitului cu un sistem de capsulare din materiale geocompozite (capac depozit sistemizat) -Lucrari de colectare a apelor pluviale,monitorizarea apelor freatice, realizare retele de transport apa,canalizare menajera,colectare levigat -Realizarea sistemului de degazare -Realizare drumuri perimetrare de inspectie -Realizare imprejmuire -Realizare lucrarilor mecanice -Realizarea lucrarilor electrice și SCADA -M-Ciuc -Echipamente tehnologice cu și fara montaj,dotari specifice corespunzatoare închiderii depozitului -M-Ciuc -Monitorizarea închiderii depozitului -Testare echipamente,punere în funcțiune și instruirea personalului operator - Remedierea eventualelor defecte aparute în perioada de notificare a defectelor de 24luni. Executia lucrarilor de Ecologizare a depozitelor de deseuri neconforme clasa B din Balan și Cristuru Secuiesc includ : -Transportul deeurilor existente în depozitul din Miercurea Ciuc - Decopertarea stratului de pământ infestat și transportul în depozitul existent din Miercurea Ciuc -Nivelarea cu utilaje terasiere a terenului -Acoperirea fostului amplasament al depozitului cu un strat de pământ vegetal de min.30 cm -Monitorizarea ecologizării depozitului - Remedierea eventualelor defecte aparute în perioada de notificare a defectelor de 24luni. Se vor realiza orice alte lucrari de inginerie civila și constructii nedescrise dar considerate necesare pentru finalizarea lucrarilor. O descriere a lucrarilor ,precum și cantitatile aferente acestora ,este disponibilă în secțiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Valoarea estimată a contractului :31.334.688 lei fara T.V.A. cuprinzand 29.049.901 lei proiectare și executie lucrari, din care 61.539,00 lei servicii de proiectare și 2.284.787 lei aferenta cheltuielilor de diverse și neprevazute în procent de 7,87 % din valoarea estimată.
