

Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru proiectul de investitie „Modernizare drumuri comunale, comuna Leordeni, judetul Arges”

I.D.: 26338378

Data publicarii	27.02.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.775.326,91 RON

Descriere: Prezentul proiect se refera la 3 drumuri comunale si locale din inventarul domeniului public al comunei Leordeni: 1) DC87A: incepe de la intersectia cu DN 7 - Km 89+000, unde este Km 0+000 al acestuia si se continua spre localitatea Moara Mocanului pe o distanta de 1575 m, pana la Biserica Sf. Cuvioasa Parascheva/cimitir. 2) Strada Scolii: incepe de la intersectia cu DN 7 - Km 89+215 pe partea stanga, unde este Km 0+000 al acesteia si se continua pana la intersectia cu DC87A pe o distanta de 340 m; 3) DC70: incepe de la intrarea in satul Glodu / iesirea din satul Budisteni (comuna Leordeni) - Km 2+280 (0+000) si se continua spre satul Glimbocel (comuna Bogati) pe o distanta de 2432 m, pana la ultima proprietate (limita padurii) - Km 4+712 (2+432). Drumurile comunale care fac obiectul prezentului proiect sunt în prezent drumuri balastate si din pamânt amestecat cu pietris, în stare avansata de degradare cu degradari specifice drumurilor cu imbracaminti rutiere nemodernizate: gropi, fagase, cedari locale, denivelari, ceea ce face ca traficul rutier în aceasta zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales în perioadele cu precipitatii. Contractul consta in: 1. Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 907/2016 si anume prestatorul va elabora in 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanta a drumului, grafic de prestare a lucrarilor, liste de cantitati de lucrari, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de executie, etc.); 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 3. Documentatie de avize conform certificatului de urbanism si documentatii DTAC in 2 exemplare originale; 4. Lucrari de executie a drumurilor pe o lungime de 4347 m, inclusiv organizarea de santier.
