

Amenajare spatiu de trageri-sediu IPJ Caras-Severin

I.D.: 61370031

Documente participare:

- F3 Lista de cantitati pe categorii de lucrari.pdf

Data publicarii	29.09.21	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	06.10.21	Pretul estimativ:	25.039,75 RON - 25.039,75 RON

Descriere: IPJ Caras-Severin intentioneaza a contracta executarea unor lucrări de amenajare a unui spatiu neutilizat in prezent, se propun efectuarea urmatoarelor lucrari: -demontare instalatie termica - conducte si corpuri de incalzire -demontare usa acces metalica si luminator metalic -demontare luminator metalic din partea posterioara a spatiului - demontare imprejmuire din plase metalice pe rame, marginire pe latura stanga spre garaje - desfacerea tencuielii interioare de pe zidariile existente -executarea unei centuri din beton armat pe toata lungimea zidariilor nou propuse, la nivelul pardoselii -executarea unei zidarii din caramida GVP in grosime de 25 cm, pe latura de inchidere spre garaje si in fatada principala, inchidere gol luminator din partea posterioara -executarea unei zidarii din caramida GVP la jumatarea spatiului, in vederea realizarii unei compartimentari - introducerea in rosturile de zidarie, la colturi si intersectii, de agrafe 8 la fiecare 2-3 rosturi -montarea unei usi de acces, din tamplarie PVC cu panel, avand dimensiunile de 900 x 2050 mm -montarea unui luminator, din tamplarie PVC cu geam termorezistent, deasupra intrarii principale -montarea unei usi de acces, din tamplarie PVC cu panel, avand dimensiunile de 900 x 2050 mm, in zidul de compartimentare -tencuieli interioare cu mortar de var-ciment si strat vizibil din tinci la pereti -zugraveli lavabile la pereti interiori -reparatie defecte la invelitoarea din tabla ondulata -montare tavan fals din placi de OSB 15 mm, prins pe structura metalica existenta -pentru pardosela, executarea unei sape de egalizare, sclivisita, din mortar de ciment M100-T in grosime medie de 3-4 cm -executare racord electric spatiu cu cablu 3 x 4 mmp in lungime de 40 m, din tabloul existent in cladirea garaje -montarea unui tablou electric echipat cu disjunctoare -executarea unui circuit pentru iluminat cu cablu 3 x 1,5 mmp, montat aparent in tub de protectie, pe tencuiala -montarea a 2 intrerupatoare simple, etanse, IP54, montate aparent -executarea unui circuit pentru prize cu cablu 3 x 2,5 mmp, montat aparent in tub de protectie, pe tencuiala -montarea unei prize duble, etanse, IP54, montata aparent -montarea a doua corpuri de iluminat, echipate cu LED 2x 26 W, etanse, IP54 Masurile de interventie se stabilesc în concordanta cu respectarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în constructii si a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile ulterioare, a Normativului P100-1/2013 si a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementarilor tehnice în vigoare la data inspectarii.
