

LUCRARI DE REPARAȚII LA SUBSOL GANG A SEDIUL CENTRAL UNATC

I.D.: 83847616

Data publicarii	19.06.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 239.792,43 RON - 239.792,43 RON

Descriere: Detalieri lucrari 1. Demolare parapet zidarie si planșeu beton, inclusiv curatarea, sortarea si evacuare moloz, fara recuperare materiale (14,00mp) 2. Demontare elemente metalice simple, forjate sau ornament (1.100,00kg) 3. Desfacerea pardoselilor din dusumea oarbă, fara recuperarea materialelor (51,00mp) 4. Desfacere tencuieli inclusiv curatarea fețelor zidariei și rosturilor (108,00mp) 5. Sistem de finisare complet pentru pereți și tavane, culoare alb. (spălare humă, reparații ipsos, gletuire, șlefuire, amorsare, aplicare vopsea super-lavabila cu aspect mat) (65,00mp) 6. Amorsare suprafetelor de zidărie de cărămidă aparentă (finisare lac super mat transparent), cu solutie de amorsare suprafete poroase, in doua straturi (108,00mp) 7. Turnare beton simplu in egalizari (șapă grosieră) (5,10mc) 8. Turnare strat suport pentru pardoseli executat din ipsos (șapă autonivelantă) (51,00mp) 9. Execuție pardoseli industriale decorative din rășini epoxidice bicomponente (51,00ml) 10. Confecții metalice diverse (scară acces, structură metalică finisată cu perete cortină, mână curentă) (40,00mp) 11. Ușă metalică multifuncțională 1canat vopsită în câmp electrostatic, pentru spații cu umiditate ridicată (2,00mp) 12. Vopsitorie cu email alchidal la balustrade, grile si elemente metalice existente (15,00mp) 13. Montare tablou electric, complet echipat, montat pe perete spre zona de acces (cu refacerea completa a instalatiilor aferente) - montaj aparent (1,00buc) 14. Montare priza bipolara,
