

Lucrari de reparare a instalatiei de incalzire din dotarea Palatului Administrativ Suceava

I.D.: 14866859

Data publicarii	08.09.16	Coduri CPV	45300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.09.16	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: CAIET DE SARCINI Pentru servicii de repararea instala?iei de încalzire din dotarea Palatului Administrativ Cod CPV: 45300000-0 1. Generalita?i a) Obiectivul caietului de sarcini Prezentul caiet con?ine date privind repararea instala?iei de încalzire din Palatul Administrativ. b) Situa?ia existenta În prezent, instala?ia con?ine por?iuni de ?eava PPR cu defec?iuni ?i por?iuni de circuit (cu ?eava de o?el ?i calorifere de fonta) care nu a fost reabilitat. 2. Cerin?e a) Obiectul caietului de sarcini Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie: - înlocuirea ? evilor defecte prin sec?ionare ?i îmbinare prin sudura sau polifuziune, - înlocuirea caloriferelor defecte, - racordarea la re?eaua de încalzire a doua calorifere prin sudura, - înlocuirea robinetelor, aerisitoarelor ?i a termostatelor de la calorifere care nu pot fi utilizate, - demontarea/montarea unei pompe de recirculare în centrala termica, - completarea rezervei de sare a dedurizatorului IDRANIA (50X32X101) Pentru remedierea defec?iunilor se vor utiliza materialele cuprinse în tabelul de mai jos: Nr.crt. Denumire ?i descriere produs Cantitate Observa?ii 1 Radiator o?el 22- 600 / 2000 mm 1 buc 2 Radiator Al 30 elemente 1 buc 2buc. cu ?apte elemente 2buc. cu opt elemente 3 Radiator o?el 22-600/1000 mm 1 buc 4 Radiator o?el 22-600/600 mm 1 buc 5 Reduc?ii zinc ? - ? 4 buc 6 ?eava Cu ?16 20ml 7 ?eava PPE ? 20 32ml 8 ?eava PPE ? 32 10ml 9 ?eava PPE ? 40 3ml 10 Robinet radiator cu cap termostat ? 5 buc 11 Robinet radiator retur ? 5 buc 12 Cleme OBO 30 buc 13 Diblu + ?urub F18 (set 1x10 buc) 5 buc 14 Teu ZN ? 15 - egal 6 buc 15 Cot ZN ? 15 - egal 6 buc 16 Mufa PPE ? 20 64 buc 17 Mufa PPE ? 32 10 buc 18 Mufa PPE ? 40 6 buc 19 Sare 10 kg Sub forma de brichete - Termenul de execu?ie este de 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrarilor. 3. Abrevieri. - C+M - Construc?ie + Montaj. - CT - centrala termica. - ISCIR - Inspec?ia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune ?i Instala?iilor de Ridicat. - PT - Prescrip?ii Tehnice. 4. Lucrari de C+M Lucrarile de C+M vor fi executate, conform documenta?iei tehnico-economice , cu respectarea legisla?iei în vigoare. 5. Probe, punere în func?iune - recep?ii. Probele ?i punerea în func?iune se vor face cu respectarea legisla?iei în vigoare ?i a PT Colec?ia ISCIR. Recep?ia la terminarea lucrarilor se va face la 24 de ore de la atingerea parametrilor nominali de func?ionare. Garan?ii Garan?ia pentru lucrarile executate va fi de 12 de luni de la punerea în func?iune. 6. Prezentare oferta tehnico-economica Oferta tehnico-economica prezentata trebuie sa cuprinda (minimal) urmatoarele: - Detalii ale solu?iei tehnice propuse, - Oferta defalcata a tuturor lucrarilor de C+M, - Graficul de execu?ie.