

Modernizare DC158 din DJ220 - Costomiru km 0+000 - 3+000, Comuna Pardosi, judetul Buzau

I.D.: 4831845

Documente participare:

- 7-368803.zip

Data publicarii	23.12.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	12.01.15	Pretul estimativ:	2.716.043,00 RON

Descriere: „Modernizare DC158 din DJ220 - Costomiru km 0+000 - 3+000, Comuna Pardosi, judetul Buzau” In cadrul contractului de lucrari se va realiza modernizarea drumului comunal DC158 pe o lungime totala de 3.000 m astfel: -structura rutiera drum - 4cm strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata modificata MAS16m cu pudreta de cauciuc si polimeri, 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20, 12 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri, 10 cm strat fundatie din balast, 15 cm strat de forma din fundatie existenta din balast. -acostamentele (2x0,50m) se vor amenaja prin impietruire cu balast in grosime de 24 cm, iar pe sectoarele cu santuri si rigole betonate se vor realiza acostamente consolidate cu beton de ciment in grosime de 10 cm; -evacuarea apelor meteorice se va asigura prin pante longitudinale si transversale si pentru colectarea apelor s-au prevazut santuri si rigole protejate si de pamant; -drumurile laterale care intersecteaza drumul comunal DC158 se vor amenaja pe o lungime de 20m pe fiecare drum lateral cu urmatoarea structura rutiera - 6cm strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata modificata MAS16m cu pudreta de cauciuc si polimeri si 30cm strat de fundatie din balast. Valoarea totala estimata pentru „Modernizare DC158 din DJ220 - Costomiru km 0+000 - 3+000, Comuna Pardosi, judetul Buzau”, este de 2.716.043,00 lei fara TVA, din care: -2.562.305,00 lei fara TVA - reprezinta valoarea lucrarilor de constructii; -25.623,00 lei fara TVA - reprezinta valoarea lucrarilor pentru organizarea de santier; -128.115,00 lei fara TVA - reprezinta valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 5% din valoarea estimata fara organizarea de santier si diverse si neprevazute.
