
PROIECTARE SI EXECUTIE TEREN SPORT SINTETIC

I.D.: 60319714

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.08.21 | Coduri CPV | 45212200-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 295.000,00 RON - 295.000,00 RON

Descriere: PROIECTARE SI EXECUTIE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC DE FOTBAL 22m x 42m =924 mp 1. Infrastructura(balastru 80 m3,95 m3 beton b200,plasa sudata de 20 cm x 20cm-924 mp,nivelarea terenului,sapaturi pentru stalpi,compactarea terenului) 924 mp 2. Imprejmuirea(32 stalpi de 7m de 90 cu distanta intre ei de 4 m,plasa zincata de 5cm x 5cm-512m2,bara de 20 x 30-480 ml,vopsea 40 kg, 20m3 beton b200) 3. Gazon sintetic PROFOOT CLUB de 50mm cu nisip quartos uscat 20kg/mp, granule de cauciuc 8kg/mp, 200 kg adezive,500ml banda de poliester,montaj 924 mp 4. Plasa textila de 3mm 512 mp,plasa textila de 2mm 924 mp 5. Instalatia completa de nocturna cu 12 reflectoare LED 300W 6. Manoperă, montaj(turnare beton,imprejmuirea,suduri,montaj plasa si nocturna) 7. Proiectare 8. Porti de fotbal de 3m x 2m cu plase incluse, stalpi volei cu fileu, oanouri de baschet complete 2 buc
