

## Extindere (construire) spatii de învățământ și laboratoare - parter, str. Quartului, nr. 2, Constanta

I.D.: 60666399

Documente participare:

- 2. Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 3.Caiet de sarcini .pdf
- 4.Contract lucrari .pdf
- 4.1. Anexa la contract lucrari.pdf
- 5.Modele formulare .doc
- FisaDate\_DF1123702.pdf
- 6.ARHITECTURA.zip
- 7.INSTALATII.zip
- 8. REZISTENTA -PIESE SCRISE.zip
- 9.REZISTENTA - PIESE DESENATE PDF.zip
- 10.Avize si autorizatii.zip
- 11.DEVIZE FARA VALORI.PDF
- 12.EXTRASE FARA VALORI.PDF
- 13.Fise tehnice - UMC\_FT\_IT\_01 1.xls
- DUAE\_CERERE\_137806.xml

---

Data publicarii	08.09.21	Coduri CPV	45214610-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.09.21	Pretul estimativ:	1.581.497,77 RON - 1.581.497,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul presupune realizarea de lucrări de extindere (construire) spații de învățământ și laboratoare - parter prin realizarea unei construcții conexe clădirilor existente având funcțiunea de laborator și sală curs, cu regim înălțime parter cu dimensiunile în plan ale construcției vor fi de aproximativ 18,7 x 9,69 x 6,30 m. Propunerea va avea o structură metalică cu: Pereți exteriori ce vor avea o grosime de 10 cm, panourile din care sunt realizați având spre exterior un strat de tablă zincată profilată (RAL 9010-Pure White sau similar), un miez realizat din vată minerală ignifugată. Învelitoare din panouri sandwich cu miez realizat din vată minerală ignifugată de 10cm. Pereți interiori de compartimentare ce vor avea o structură ușoară de diferite tipuri funcție de destinația spațiului (gips-carton pe structură metalică, pereți vitrați, etc.) La exterior se prevede tâmplarie modernă etanșă din AL/PVC cu geam termoizolant care să asigure un coeficient de izolare termică obligatoriu de 0.77m<sup>2</sup>K/W Valoarea estimată este de 1.581.497,775 lei fără TVA, conform devizului general al investiției formată din însumarea următoarelor linii bugetare: 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială= 2.730,560 lei fără TVA 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 122.559,570 lei fără TVA 4.1 Construcții și instalații = 1.275.883,830 lei fără TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 20.627,400 lei fără TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 132.303,000 lei fără TVA 5.1.1. Organizare de șantier = 25.704,420 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier = 1.688,995 lei fără TVA. Note: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 zile (respectiv în a 14-a zi de la data depunerii ofertelor). Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor (respectiv în a 7-a zi de la data depunerii ofertelor). Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

