

**Asfaltare D.C. în continuarea DC 55, L=500 m, Asfaltare D.C. din DC 55-Cimitir, L= 300 m, sat Moșteni-Greci, comuna Boțești, județul Argeș: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări**

I.D.: 47033856

Data publicarii	10.06.20	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	745.005,68 RON - 745.005,68 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Comuna Botești este traversată de D.J.702 Topoloveni-Cândești ieșire jud. Dâmbovița, care face legătura cu D.N.7 Pitești -Topoloveni - București și de drumul comunal D.C.55, care face legatura satului Moșteni Greci cu D.J. 702. Strada se încadrează în clasa tehnică V conform Ordonanței nr. 43/97, clasa de importanță IV pentru construcții hidrotehnice conform STAS 4273/83 și categoria de importanță „C” normală conform Legii 10/1995. Traficul pe acest drum este de tip trafic ușor. Traseul proiectat în lungime de 275,40m pentru DC55-Cimitir și de 460,55m pentru continuare DC55 prezintă succesiuni de curbe și aliniamente iar majoritatea traseului se desfășoară în rampa/panta, caracteristicile traseului fiind în general de zonă deluroasă. Viteza de proiectare este de 30 km/h. Drumul s-a prevăzut cu o bandă de circulație și în zonele unde a existat posibilitatea au fost prevăzute benzi de încrucișare. Structura rutieră adoptată pentru drum este: • 7 cm strat de rulare BA 16ru150/70 (BAPC 16) (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare și sortare); • 12cm fundație din piatră spartă după compactare (amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera prelucrat prin concasare și sortare); • Completare și reprofilare fundație existentă din balast, fundația se scarifică, reprofilează completează și se compactează până la atingerea gradului minim de compactare 98%. • Pe zonele de lărgire a părții carosabile va fi executat un strat de 30cm fundație din balast după compactare. Termenele pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: • 1 lună proiectare; • 1 lună verificarea proiectului tehnic, obținerea avizelor și emiterea autorizației de construire (activități în responsabilitatea autorității contractante); • 10 luni execuție lucrări. Valoare estimată = 745.005,68 Lei din care, pe capitole bugetare: 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 21.573,52 lei, fără TVA. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului = 4.314,70 lei, fără TVA. 4.1. Construcții și instalații = 719.117,46 lei, fără TVA. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 0,00 lei, fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.