

## **Executie lucrari pentru investitia Canalizarea apelor menajere din localitatea Ungra, cu deversare in statia de epurare a localitatii Hoghiz.**

I.D.: 86069133

Documente participare:

- avize semnate.rar
- FisaDate\_DF1187923.pdf
- Contract executie canalizare Ungra.pdf
- Formulare lucrari Ungra canalizare .doc
- Instructiuni pentru ofertanti 2.pdf
- ref verificare semn.rar
- Vol II.3 LCL Ungra.pdf
- PT PD.rar
- DUAЕ\_CERERE\_235619.xml
- UNGRĂ PTDE VOL II.1 PS.pdf

---

Data publicarii	22.08.23	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.09.23	Pretul estimativ:	10.739.216,13 RON - 10.739.216,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul specific al investiției îl constituie realizarea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Ungra, comuna Ungra, pe toate străzile localității, conform documentației tehnice puse la dispoziție. Apele uzate colectate din rețeaua de canalizare menajeră a localității Ungra vor fi deversate în sistemul de canalizare existent în localitatea Rupea Gară și de aici transportate și epurate în stația de epurare a localității Hoghiz. Pe rețeaua de canalizare menajeră proiectată în localitatea Ungra se vor realiza racordurile pentru toate gospodăriile. Executarea lucrărilor aferente sistemului de canalizare menajeră va cuprinde: - Realizarea rețelei de canalizare cu conducte de PVC KG SN4 pe o lungime totală de 9.547 m - Realizarea a 251 cămine de vizitare din prefabricate de beton DN1000 - Realizarea a 597 de racorduri la canalizare pentru gospodării cu conductă tip PVC KG SN4 Dn 160 mm. Căminele de racord vor fi din polipropilenă sau PVC cu Dn 300 mm. Lungimea totală a racordurilor este de 4.776 m. - Realizarea a 4 subtraversări (subtraversări drum județean prin foraj orizontal SD1...SD4) - Realizare subtraversare drum comunal asfaltat, SD5 - 1 buc - Realizare subtraversare drum comunal de piatră, SD6 - 1 buc - Realizare subtraversări vale/viroagă - canal , cu conductă de refulare, prin foraj orizontal, SB1 ...SB3 - 3 buc - Stații de pompare, complet echipate - 6 buc - Conducte de refulare din PEHD PE100 De 110 și De 160, pe o lungime totală de 4.023 m

---