

Lucrari de constructie statie de autobuz acoperite

I.D.: 83705245

Data publicarii	21.06.23	Coduri CPV	45213315-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.736,00 RON - 8.736,00 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Lucrari de reparatie si renovare a statiilor de autobuz si de inlocuire a mobilierului stradal Lucrarile constau in demontarea sipcilor de lemn din care sunt construiti peretii laterali ai statiilor ,slefuirea si revopsirea structurii metalice si a acoperisului interior ,slefuirea si revopsirea bancii de lemn, montarea unui panou inscriptionat cu denumirea statiei demontarea cosului de gunoi si inlocuirea lui cu unul nou rabatabil prevazut cu suport pentru atasarea pe peretele statiei pentru executarea acestor operatii statiile vor fi demontate de pe amplasamentele lor si transportate la punctul de lucru al societatii si transportate si remontate pe aceteasi amplasamente. Panourile decorative din care sunt construiti peretii statiilor sunt debitate la jet de plasma cu un design personalizat sunt din tabla de otel de 3mm si sunt vopsite in camp electrostatic cu un strat de grund si unul de vopsea Montarea lor pe structura metalica se face cu suruburi autoforante cu cap ingropat Peretele din spate al statiei este confectionat din 3 panouri de 1250x2000 simple vopsite in acelasi mod si montate cu acelasi sistem ca panourile laterale Cosul de gunoi are un design modern este confectionat din tabla cu grosime 3 mm debitata la jet de plasma vopsit electrostatic cu strat de grund si de vopsea si se ataseaza pe peretele statiei panoul inscriptionat se monteaza pe fatade statiei si este confectionat din tabla de 3 mm grosime si are ca dimensiuni 3900x250mm Bnaca din lemn se demonte
