

## **Executie lucrari suplimentare la Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor si Dispecerat Integrat Cluj**

I.D.: 2221319

Data publicarii	20.03.14	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Pentru realizarea în conditii optime si continuarea lucrarilor la Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor si Dispecerat Integrat si pentru asigurarea unei flexibilitati în exploatare, mentenanta si dezvoltarea conceptului este necesar suplimentarea de lucrari, dupa cum urmeaza: 1. Pentru uniformitatea usilor (dimensiuni diferite, unele usi au avut luminatoare care vor fi opturate de tavanul fals de pe hol) se solicita înlocuirea acestora cu usi din PVC la: - Vestiar, Sala Secretariat Tehnic Permanent, Sala Suport Tehnic, Sala Consiliu, Sala Sef dispecerat, Sala de Comanda 2. Glasvandul termopan cu sticla se maresc suprafata cu 8,7 mp. 3. Pardoseala tehnologica se suplimenteaza cu 99,38 mp, h =15 cm, la Sala de Consiliu, Sala de Instruire si Sala Server. Este necesar pentru realizarea, mascarea, mentenanta si flexibilitatea/reampasarea instalatiilor electrice. 4. Tavan fals casetat fonoizolant cu placi casetate în suprafata de 184,83 mp, h =15 cm, în sala Dispecerat Integrat, Sala de Instruire si Sala Consiliu pentru realizarea, mascarea, mentenanta si flexibilitatea/reampasarea instalatiilor electrice si pozitionarea corpurilor de iluminat. 5. Tavan fals casetat din ghips carton în suprafata 86,54 mp, la h =30 cm, pe Coridor si Sala Server pentru realizarea în conditii optime a instalatiilor electrice si pozitionarea corpurilor de iluminat 6. Tavan fals placi ghips carton în suprafata 130,06 mp, h =10 cm, pe holuri, Sala Suport Tehnic si Sala Secretariat Tehnic Permanent pentru realizarea în conditii optime a instalatiilor electrice si pozitionarea corpurilor de iluminat. 7. Placare pereti cu placi fonoabsorbante si vata minerala în suprafata 155 mp în sala Dispecerat Integrat, pentru realizarea fonoizolarii. 8. Desfacere învelitoare din tabla zincata, reparare astereala din scândura, înlocuirea învelitorii din tabla la acoperis. Aceasta lucrare este necesara deoarece au aparut infiltratii de apa prin planseu (tavan), care afecteaza instalatia electrica si deterioreaza finisajele interioare, precum si bunurile din interior. 9. Refacerea partiala a instalatiei de încalzire prin repositionarea radiatoarelor (calorifere) existente si a traseelor aparținând acestora, astfel încât aceste modificari sa permita efectuarea fonoizolarii si a pardoselii tehnologice. 10. Împrejmuire generator electric cu panouri din plasa zincata Valoarea estimata: a contractului pentru executia lucrarilor suplimentare este de 118.518.75 lei fara TVA din care 5% din valoarea lucrarilor, in suma de 5.643.75 lei fara TVA reprezinta cheltuieli pentru lucrari diverse si neprevazute. - Valoarea estimata pentru executia lucrarilor suplimentare este de 112.875,28 lei fara TVA . - Valoarea cheltuielilor pentru lucrari diverse si neprevazute este de 5.643.75 lei fara TVA reprezentând 5% din valoarea lucrarilor.