
Reabilitare termica si modernizare cladiri si incinta sediu Zalau

I.D.: 2793119

Data publicarii	29.05.14	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Obiect 1:Reabilitare termica si modernizare corp A si B: 1.placarea la exterior a peretilor cu polistiren ignifugat de 10 cm grosime 2.se va izola planseul peste pod cu saltele din vata minerala de 25 cm grosime 3. se propune ca dupa repararea tencuielii la soclu sa se aplice pe suprafata acestuia un strat de 5 cm de polistiren extrudat ,peste care se va aplica o tencuiala impermeabila din mortar de ciment M 100 armat cu plasa.Polistirenul se va aplica pe cca 30-40 cm sub nivelul CTS; 4.placarea intradosului buiandrugilor si a spaletilor golurilor de usi si ferestre , la exterior cu polistiren de fatada de 3 cm grosime Obiect 2:A.Reabilitare termica cabina poarta: se va realiza acoperis tip terasa; se vor placa peretii exteriori cu polistiren ignifugat de 10 cm grosime. 2.B.Amenajare vestiare: se va construi o cladire de vestiare si grup social, din caramida, cu acoperis terasa. Obiect 3:Modernizare si amenajare incinta: -refacerea integrala a canalizarii menajere si pluviale; -refacerea imprejmuirii pe latura din vecinatatea Michelin si intrarea in curte ; -amenajarea platformei betonate din fata statiei; -lucrari de sistematizare verticala: alei de acces,amenajare spatii verzi, parcuri alei auto si pietonale. Valoarea estimata este de 1.933.246,70 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 1.757.497,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 175.749,70 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
