
SUSPENDATA - Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, județul Galați

I.D.: 97758808

Documente participare:

- Incheiere_1548-semnat.pdf
- Raspuns consolidat clarificari-semnat.pdf
- Contestatie_15.05.20204_Redacted-semnat.pdf
- Clarificare ca urmare a modificarilor aduse documentatiei de atribuire.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- CS-semnat.pdf
- FORMULARE_v1-semnat.pdf
- Proiect tehnic de executie Il Tecuci V2-semnat.pdf
- FisaDate_DF1213716.pdf
- DUAE_CERERE_279247.xml

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.05.24	Pretul estimativ:	3.833.300,34 RON - 3.833.300,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investitii Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, județul Galați presupune execuția lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public prin înlocuirea actualelor aparate de iluminat stradal și prin modernizarea punctelor de aprindere prin implementarea unui sistem de telegestiune. La realizarea lucrărilor se va ține cont de toate normele și normativele electrice în vigoare, precum și cele privind securitatea și sănătatea în muncă. Prin proiectare au fost respectate și realizate cerințele principale de calitate conform Legii nr.177 /2015 prin care se aduce modificarea și completarea la Legea 10/95 privind calitatea în construcții, astfel încât instalațiile electrice proiectate să realizeze și să mențină pe toată durata de exploatare următoarele cerințe: a) rezistența mecanică și stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sănătate și mediul înconjurător; d) siguranța și accesibilitate în exploatare f) economie de energie și izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Caracteristicile tehnice ale materialelor electrice (cabluri, conductoare, aparate, echipamente, receptoare) utilizate la realizarea lucrării sunt conform cerințelor de calitate impuse de Legea 10/95 actualizată. Etapele de realizare a lucrărilor pentru sistemul de iluminat public sunt: - Demontarea clemelor de legătură vechi; - Demontarea cablurilor de alimentare vechi; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale; - Realizarea alimentării cu energie a aparatelor de iluminat nou proiectate, din rețelele de iluminat existente, utilizând cablu CYYF 3x1.5mm²; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu sursă LED nou proiectate; - Montarea și implementarea modulului de telegestiune pentru fiecare corp de iluminat nou proiectat; - Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune iluminat public utilizând cleme de derivație cu dinți CDD 15 IL; - Montarea și implementarea sistemului de telegestiuni în fiecare punct de aprindere studiat. Aparatele de iluminat vor respecta fișele tehnice anexate. Pentru rețelele de iluminat de tip trifazat, corpurile fiind alimentate monofazat, vor fi echilibrate pe cele trei faze. Echilibrarea se va realiza prin conectarea succesivă a lămpilor la cele trei faze ale rețelei de iluminat. Măsurarea energiei electrice se va face la contorul trifazic/monofazic existent. Delimitarea instalației între furnizorul de energie electrică și Primărie se va face la bornele contor din postul de transformare sau din punctul de aprindere al sistemului de iluminat public. Valoarea estimată pentru achiziția publică având ca obiect Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Tecuci, județul Galați este de 3.833.300,34 lei fără TVA. Durata contractului va fi de 3 luni. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor). Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări: 6 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor)
