

---

**Execuția lucrărilor de construcție rețea publică de apă uzată și stație de epurare în localitatea Somova în cadrul proiectului „Canalizare menajera în sistem centralizat, Stație de epurare și amenajare cale de acces spre stația de epurare, localitatea Somova, comuna Somova, județul Tulcea”**

I.D.: 48526019

---

Data publicării	30.07.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.829.471,60 RON - 4.829.471,60 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectul prevede înființarea unui sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare ce va deservi o parte a aglomerării umane Somova, format din:

- stație de epurare cu capacitatea de 532 mc/zi
- colectoare de canalizare a apelor uzate menajere din tubulatura PVC-KG cu diametrul de 315 mm și 250 mm pe o lungime de 6429 m
- 3 stații de pompare
- rețea canalizare sub presiune PEHD (refulari stații pompare) din PEHD pe o lungime de 2658 m
- racorduri electrice pentru SE și cele 3 SP-uri
- 328 racorduri la limita proprietatilor
- drum de acces la stația de epurare -1725 m (latime 3 m) cu sistem rutier format din 5 cm nisip și 25 cm piatra sparta amestec optimal.

---