
Proiectare și execuție lucrări "Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor din municipiul Oradea, județul Bihor"

I.D.: 40883594

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.12.19 | Coduri CPV | 45232130-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.040.195,72 RON - 2.040.195,72 RON

Descriere: Scopul achiziției constă în proiectare și execuție lucrări "Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor din municipiul Oradea" . Durata de implementare a contractului este de 12 (doisprezece) luni, din care: 4 luni proiectare și 8 luni execuție lucrări, la care se adaugă 12 (doisprezece) luni, perioada de notificare a defectelor (PND). Oferta va cuprinde: - întocmire documentații avizatori și obținere avize, conform Certificatului de Urbanism nr. 4972/27.08.2019 eliberat de Primăria Municipiului Oradea; - întocmirea DTAC; - întocmire proiect tehnic; - asistența tehnică din partea executantului (proiectare), pe perioada execuției lucrărilor - inclusiv PND; - execuție lucrări. Descrierea achiziției publice: Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială cu următorii indicatori : Retea apă = 1.230,00 ml. 1 Retea de apă PEHD Dn160 C Aradului 100 m 2 Retea de apă PEHD Dn 110 str. Făgărașului 700 m 3 Retea PEHD Dn 110 str. Atelierelor 430 m Retea canalizare menajera = 775,00 ml. 4 Canalizare menajera PVC Dn 315 str. Făgărașului 260 m 5 Canalizare menajera PVC Dn 315 str. Făgărașului-Ceyrat 400 m 6 Canalizare menajera PVC Dn 315 Depou OTL 115 m Retea Canalizare Pluviala = 880,00 ml. 7 Canalizare pluviala PVC Dn 500 str. C. Aradului 30 m 8 Canalizare pluviala PVC Dn 315 str. C. Aradului 850 m. În perioada execuției lucrărilor se va asigura funcționarea rețelelor existente la parametrii normali. La refacerea sistemului rutier se va ține cont în estimarea devizului pe obiect de condiționalitățile Primăriei municipiului Oradea privind structura stratului rutier.
