

LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI ASFALTARE DC 114, KM 0,000+4,5000.CONSTRUIRE GRADINITA CU DOUA SALI DE GRUPA, AMENAJARE SPATIU PENTRU DESFASURAREA FESTIVALULUI TRADITIONAL FOCUL VIU, COMUNA ANDREIASU DE JOS, JUDETUL VRANCEA

I.D.: 11880232

Documente participare:

- 7-385752.zip

Data publicarii	11.03.16	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	24.03.16	Pretul estimativ:	6.525.964,00 RON

Descriere: Prin prezentul contract vor fi achizitionale urmatoarele lucrari: LOTUL 1 GRADINITA CU 2 SALI DE GRUPA, cu urmatoarele caracteristici: -2 sali de clasa, grup sanitar si oficiu, incalzire cu centrala termica -regim parter, structura de rezistenta pe cadre din beton armat -suprafata construita 345,22 mp, suprafata utila 274,14 mp Valoarea estimata a acestui lot este de 1.084.104 lei (258.273,73 Euro)- valoarea lucrarilor de constructii inclusiv organizarea de santier. Din care diverse si neprevazute: 84.055 lei (20.025 Euro), reprezentand un procent per lot de 8,49%, calculat in conformitate cu prevederile HG 28/2008 LOTUL 2 AMENAJARE SPATIU PENTRU DESFASURAREA FESTIVALULUI TRADITIONAL „FOCUL VIU”, constand din: Corp 1: Scena cu anexe functionale (grupuri sanitare, depozite, cabine), regim parter, structura pe cadre din lemn ecarisat cu stalpi si grinzi, suprafata construita 327,40 mp Corp 2 Gardene = 8 platforme de lungime variabila, contur amfiteatru, cu 3 pachete de trepte, suprafata construita 510,25 mp Corp 3 Spatiu pentru arta si mestesuguri traditionale (spatii expunere cu camere de vanzare si camera de proiectie), regim parter, suprafata construita 134,25 mp Corp 4 Grup social administrativ (grupuri sanitare, punct de prim ajutor, birou administrativ, magazie PSI), regim parter, suprafata construita 55,87 mp Valoarea estimata a acestui lot este de 979.542 lei (233.363,19 Euro) valoarea lucrarilor de constructii inclusiv organizarea de santier. Din care diverse si neprevazute: 75.872 lei (18.075,52 Euro), reprezentand un procent per lot de 8,49%, calculat in conformitate cu prevederile HG 28/2008 LOTUL 3 ASFALTARE DC 114, km 0+000 - 4+500: -caracteristici: 1x4,00 m carosabil (1x3,50 m banda circulatie si 2x0,25 m benzi incadrare) si 2x0,50 m acostamente - stratificatie: strat fundatie balast (15 cm), strat fundatie stabilizat cu lianti hidraulici (20 cm), strat de legatura din mixtura asfaltica BADPC 20 (6 cm), strat uzura din mixtura asfaltica BAPC 16 (4 cm) -rigole si santuri pereate sau nepereate, dupa caz Valoarea estimata a acestui lot este de 4.462.318 lei (1.063.089,41 Euro). Din care cheltuieli diverse si neprevazute -341.378 lei (81.328,89 Euro), reprezentand un procent per lot de 8,49% calculat in conformitate cu prevederile HG 28/2008