

Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman in localitatea Hodod, Comuna Hodod, Judetul Satu Mare"

I.D.: 38311421

Data publicarii	09.09.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 455.869,98 RON - 455.869,98 RON

Descriere: Realizarea obiectivului are urmatoarele scopuri: aducerea la standardele europene de functionalitate, aspect, confort interior si ergonomie a spatiilor, asigurarea conformtului termic, siguranta in exploatarea si stabilitatea structurii la sarcinile statice si seismice; acces facil la un sistem medical performant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; obtinerea unor spatii modernizate care sa asigure conditii optime de asistenta medicala specific cabinetelor de medicina de familie, venind in sprijinul populatiei din comuna. Clădirea la care se intervine, este o construcție în regim de înălțime, demisol parțial, parter și un etaj, având dimensiunile maxime în plan de 17,50x12,45 m, în care sunt organizate următoarele funcțiuni principale: inițial: conform Planșa A03, A05, A19. După modificare: conform Planșa nr. A04, A06, A20. Sistemul constructiv existent: - fundații continue din zidărie de piatră cu beton de 45-50 cm grosime, la adâncimea de 0,80 -1,00 m față de CTA; - terenul de fundare este - strat de argilă nisipoasă de culoare cafenie deschis $P_{conv}=275$ kPa, conform studiului geotehnic; - pereți portanți din zidărie de cărămidă plină, exteriori de 35 cm și interiori 30 cm grosime; - placă de beton armat pe sol cu finisaje vechi, - planșeu de beton armat peste demisolul parțial, peste parter și etaj. - șarpantă de lemn pe structură tip șarpantă pe scaune. - învelitoare din țiglă profilată; - finisaje interioare simple - tencuieli și zugrăveli; - pardoseli: beton sclivisit, gresie și parchet lemn; - tâmplărie din lemn și parțial din metal; - înălțimea interioara = 2,70m la parter și etaj și 1,90 m la demisol. Soluția constructivă propusă: - fundațiile existente se vor hidroizola pe tot perimetrul exterior; - desfacerea și executarea de zidărie pentru asigurarea compartimentării necesare, utilizând cărămidă de același tip: cărămidă plină, ars 240x113x60 m; - planșeele de beton - fără modificări; - demontarea acoperișului existent, compus