

Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Amenajarea aleilor pietonale și refacerea sistemului centralizat de evacuare a apei pluviale în localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași”

I.D.: 49767988

Documente participare:

- 04.Formulare-semnat.doc
- 10.Model contract-semnat.doc
- 11.DUAE-03.08.2020-semnat.pdf
- 11.DUAE-03.08.2020-semnat.xml
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DGF2Liste de cantitati de lucrari fara valori-semnat.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- Notificare DSP-semnat.pdf
- Notificare DSVSA-semnat.pdf
- Studiu de fezabilitate-partea 01-semnat.pdf
- Studiu de fezabilitate-partea 02-semnat.pdf
- Studiu de fezabilitate-partea 03-semnat.pdf
- FisaDate_DF1094738.pdf
- DUAE_CERERE_84923.xml

Data publicarii	16.09.20	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.10.20	Pretul estimativ:	810.967,08 RON - 810.967,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiții ce urmează a se realiza în comuna Fântânele, județul Iași, ce constă prin execuția de alei pietonale în lungul drumului DC 140 Km 19+600-22+172, în suprafață de 1746 mp și a sistemului centralizat de evacuare a apelor pluviale, va fi consolidat la nivel de comună, acesta fiind compus din următoarele lucrări: - Se vor executa alei pietonale în lungul drumului comunal DC 140 km 19+600-22+172 - 1746 mp prin execuția unei suprastructuri din pavaj vibropresat cu grosimea de 6 cm; - Se va executa un sist.rutier suplu cu o suprastructură din pavaj vibropresat cu grosimea de 8 cm; - Se vor repara șanțurile din beton existente, prin înlocuirea sau reparații ale dalelor existente - Se vor executa șanțuri noi din beton C30/37- 1369 ml; - Se vor executa rigole carosabile cu plăcuțe 159 ml; - Se va asigura scurgerea apelor în dreptul proprietăților prin execuția unor podețe corugate cu diametrul de 400 încadrate în timpiane betonate. Se propun următoarele categorii de lucrări: - 10 cm strat de balast; - 5 cm strat de nisip pilonat; - 6 cm pavaj din pavele ornamentale vibropresate autoblocante conf. NP 116-2004 SRT 5 - Execuție șanțuri din beton ciment; Tronsonul cuprins între km 21+068-21+106 stanga poziționat langa carosabil va avea următoarea structură: - 30 cm strat de balast - 5 cm strat de nisip pilonat - 8 cm pavaj din pavele ornamentale vibropresate autoblocante conf. NP 116-2004 SRT 14 Val. estimată a contr. este de: 810.967,08 lei din care val. eligibilă de 596.391,70 lei și val. neeligibilă de 214.575,38 lei, din care: -Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție ___ 20.000,00 lei -Cap. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - neeligibil ___ 7.000,00 lei -Cap. 4.1. Construcții și Instalații ___ 763.967,08 lei din care: - Obiect 1-Alei pietonale cu pavaj de 6 cm *Terasamente, sistematizări pe verticală și amenajări exterioare ___ 7.703,15 lei *Rezistență ___ 224.043,97 lei -Obiect 2-Alei pietonale cu pavaj de 8 cm *Terasamente, sistematizări pe verticală și amenajări exterioare ___ 3.150,21 lei *Rezistență ___ 14.958,20 lei -Obiect 3-Refacerea sistemului centralizat de evacuare a apei pluviale *Terasamente, sistematizări pe verticală și amenajări exterioare ___ 34.158,79 lei *Rezistență ___ 479.952,76 lei -Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier ___ 20.000,00 lei Se va avea în vedere o perioadă de proiectare de maxim 1 luna calendaristică și 4 luni pentru execuția lucrărilor, asistența tehnică fiind pe toată perioada de execuție a lucrărilor (se adaugă 4 luni perioada de timp friguros). Atenție: Termenul în care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile până la depunerea ofertelor. Termenul în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar tuturor solicitărilor este de 6 zile înainte de data depunerii ofertelor.
