

## **Executie lucrari de ,, REABILITARE RIGOLE ȘI TROTUARE ÎN SATELE MĂLAIA ȘI SĂLIȘTEA, COMUNA MĂLAIA JUDEȚUL VÂLCEA''**

I.D.: 67823052

Documente participare:

- LISTE TROTUARE.rar
- LISTE RIGOLE.rar
- MALAIA RIGOLE CS PD.rar
- MALAIA TROTUARE CS PD.rar
- Formulare exec.doc
- Contract de executie Malaia.docx
- Instructiuni pentru ofertanti Executie.doc
- MEMORIU SI CANTITATI RIGOLE.pdf
- MEMORIU SI CANTITATI TROTUARE.pdf
- PLAN GENERAL MALAIA.pdf
- PLAN GENERAL SALISTEA.pdf
- planse rigole si trotuare-31032022122708.pdf
- FisaDate\_DF1143039.pdf
- DUAE\_CERERE\_168169.xml
- RASPUNS CLARIFICARE 2571 DIN 11.04.2022-11042022144759.pdf

---

Data publicarii	05.04.22	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.04.22	Pretul estimativ:	1.273.123,22 RON - 1.273.123,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Satul Mălaia Zona 1-se află pe strada "Bisericii 2" a satului Mălaia. Se va demola rigola existentă de pe partea stânga a străzii sens spre DN, pe lungimea de 50 m , iar în locul acesteia se va executa o rigolă casetată din beton armat acoperită cu dale din beton , carosabile (49 x 30 x 15 cm) . Zona 2- se află pe partea stângă a drumului național DN 7A, sens spre Voineasa, de la km 24+605m până la km 24+758m. În aceasta zonă apa pluvială este preluată de o rigola deschisă, betonată și direcționată către canalul din zonă printr-o conductă din PVC Dn 250 mm cu lungimea de 96 m. Zona 3- se află pe partea dreaptă a drumului național DN 7A, sens spre Voineasa, de la km 24+157m până la km 24+441m. În aceasta zonă apa pluvială este preluată de o rigola deschisă, betonată și direcționată către rigola casetată care începe la km24+457m. Satul Săliștea Zona 2 -se află pe partea stângă a drumului național DN 7A, sens spre Voineasa, de la km 13+118m până la km 13+538m. În aceasta zonă apa pluvială este preluată de o rigola deschisă, betonată și direcționată către cele două canale din zona care traversează drumul național DN 7A la km13+115m, respectiv la km 13+322m. Rigola deschisă se va înlocui cu o rigolă casetată din beton armat acoperită cu dale din beton , carosabile(49 x 30 x 15 cm) . Valoarea estimată a contractului este de 1.273.123,22 lei fara TVA din care: 4.1. Constructii si instalatii = 1.248.160,22 lei Obiect 1 Rigole si alimentare cu apa sat Malaia 463.727,66 lei Obiect 2 Rigole si trotuare sat Saliste 784.432,57 lei 5.1. Organizare de santier = 24.963,00 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---