

EXECUTIE LUCRARI pentru obiectivul " CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMARIE IN COMUNA TIFESTI, JUDEȚUL VRANCEA"

I.D.: 61891395

Data
publicarii 13.10.21

Coduri CPV 45210000-2

Pretul
estimativ: 2.114.313,76 RON - 2.114.313,76 RON

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMARIE IN COMUNA TIFESTI, JUDEȚUL VRANCEA" astfel: Structura constructiva a obiectivului se prezinta dupa cum urmeaza: - fundatii: izolate din beton armat; - structura de rezistenta: stalpi și grinzi din beton armat; - plansee peste parter si etaj din beton armat - sarpanta din lemn ignifugat - Finisaje interioare: • pardoseli din granit pe scarile de acces, casa scarii si holuri; • pardoseli din gresie de trafic antiderapanta, antigeliva forma patrata si in culori naturale in baie si in oficiu; • Pardoseli din parchet cu grosimea de minim 8.00mm in birouri si sala de sedinte; • Tamplaria din PVC cu geam termoizolant • Zugraveli in var lavabil pe glet de ipsos. • Placaje cu faianta portelanata, de forma patrata si in culori naturale in grupurile sanitare. • Balustrada interioara de pe casa scarii va fi din confectie metalica, avand mana curenta din lemn finisat baituit si lacuit. - Finisaje exterioare: • soclul va fi finisat cu piatra naturala care apoi va fi lacuita; • treptele se vor placa cu granit; • peretii se vor finisa cu tencuiala decorativa acrilica de culoare alba • profilelele decorative se vor realiza in relief si vor fi in nuante de gri; • tamplaria se va realiza din PVC de culoare maro si va avea geam termoizolant; • Usa de la centrala termica se va realiza din metal si va fi rezistenta la foc. • Parapetii de la balcoane se vor realiza din lemn masiv lacuit si baituit; • Jgheaburile si burlanele se vor realiza din tabla vopsita in camp electrostatic. • Invelitoarea se va realiza din tigla de culoare maro. Valoarea totala estimata pentru achizitia de executie de lucrari este de: 2.114.313,76 lei fara TVA, defalcata pe capitole bugetare astfel: Cap. 2 Asigurare utilitati necesare: 60.000,00 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instaltii: 1.748.028,75 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje: 27.283,48 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje cu montaj: 82.509,90 lei fara TVA Cap. 4.5 Dotari : 146.426,00 lei ara TVA Cap. 5.1.1 Organizare de santier: 50.065,63 lei fara TVA.