

## **Execuție lucrări de "Reabilitare fațade si invelitoare, reparatii tamplarie semnalistica firma si organizare de santier la imobilul situat in Oradea Str.Republicii nr.3-5" Cod unic 4230487/2023/133**

I.D.: 89874014

Documente participare:

- Documentatie tehnica.rar
- Caiet de sarcini.docx
- Documentatie de atribuire.docx
- FisaDate\_DF1197007.pdf
- DUAE\_CERERE\_247282.xml
- Caiet de sarcini .docx

Data publicarii	26.11.23	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	443.895,49 RON - 443.895,49 RON

Descriere: Execuție lucrări de - Reabilitare fațade si invelitoare, reparatii tamplarie semnalistica firma si organizare de santier la imobilul situat in Oradea Str.Republicii nr.3-5" Pentru realizarea obiectivului privind asigurarea punerii in valoare si in sigurantă a fondului construit situat, atât, în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea precum și in UAT Oradea, Primăria Municipiului Oradea susține gestionarea eficientă a patrimoniului construit, punerea in sigurantă a domeniului public, cresterea atractivității turistice și investitionale, ridicarea constiinței civice a cetățenilor care dețin proprietăți in clădiri clasificate LMI sau in zone construite protejate clasificate LMI, clarificarea unor situații juridice in care se regăsesc proprietarii de bună credință care din proprie initiativă doresc reabilitarea clădirilor, mobilizarea/atragerea de resurse financiare pentru realizarea lucrărilor de reabilitare. Prin prezenta lucrare se propune Reabilitarea fatadelor interioare si exterioare, a șarpantei si a invelitorii, semnalistică si organizare de șantier a imobilului amplasat in intravilanul Municipiului Oradea, in Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea, pe str. Republicii nr. 3-5 Mercur Lucrările care se vor executa sunt: - Refacerea tencuielilor exterioare degradate; - Refacere tencuieli la ganguri - Zugrăveli cromatice fațade și socluri; - Înlocuire jgheaburi și burlane din tablă zincată cu jgheaburi și burlane din zinc - Înlocuirea tâmplăriei exterioare actuale cu tâmplărie nouă - Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor și introducerea în tencuială sau pe pat-cablu. - spălarea și curățarea placajelor cu cărămidă aparentă - Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale și introducerea sub carosabil; - Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei; - Refacerea învelitorii din tablă zincată; - ignifugarea lemnăriei - refacerea streășinei din lemn; - lucrări de organizare de șantier: montare 2 buc containere în curtea interioară, pichet PSI, wc mobil