

Management de evacuare ape uzate si pluviale in zona ISP1-SP 13 IUNIE

I.D.: 9247529

Documente participare:

- 7-379193.zip

Data publicarii	14.09.15	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	01.10.15	Pretul estimativ:	3.004.774,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractului este de 3.004.774,29 lei din care "Cheltuieli diverse si neprevazute" reprezinta 10% din Cheltuieli pentru investitia de baza, in suma de 271.654,54 lei. Valoarea contractului fara cheltuieli diverse si neprevazute, este de 2.733.119,75 lei. Scopul lucrarilor este reabilitarea statiilor de pompare apa uzata si meteorica, SP 13 Iunie si ISP1, astfel incat sa se asigure o functionare complementara automata pe timp ploios pentru evitarea inundarii zonei joase din Valea Orasului. Pentru a realiza acest obiectiv se va realiza reechiparea statiilor de pompare ISP1 si 13 iunie. - Inlocuirea gratarului manual din statia de pompare ISP1 cu un gratar cu curatire automata; - Inlocuirea celor 2 gratare cu curatire automata in camera de admisie a statiei de pompare 13 iunie; - Completarea sistemelor de autoamatzare existente. - Reechiparea SP 13 IUNIE cu pompe pentru vreme uscata de aceeasi capacitate cu cele de la ISP1 pentru a fi utilizata ca rezerva cand se scoate din functiune statia de pompare principala (ISP1).
