

Contract de lucrari "CL6 - Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)"

I.D.: 42259490

Documente participare:

- CL6.part13.rar
 - CL6.part14.rar
 - CL6.part15.rar
 - CL6.part16.rar
 - CL6.part17.rar
 - CL6.part18.rar
 - Date referitoare la Contract CL6.pdf
 - FisaDate_DF1076661.pdf
 - FORMULARE CL6.docx
 - CL6.part01.rar
 - CL6.part02.rar
 - CL6.part03.rar
 - CL6.part04.rar
 - CL6.part05.rar
 - CL6.part06.rar
 - CL6.part07.rar
 - CL6.part08.rar
 - CL6.part09.rar
 - CL6.part10.rar
 - CL6.part11.rar
 - CL6.part12.rar
 - DUAE_CERERE_52566.xml
 - Clarificare - SEAP 1.pdf
-

Data publicarii	14.02.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.04.20	Pretul estimativ:	167.930.560,00 RON - 167.930.560,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: "CL6-Reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)". Contractul tratează măsurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului și realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj în zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 și un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitării/inlocuirii. În scopul reducerii cantității de apă infiltrată în sistemul de canalizare, se vor proiecta și executa, • Reabilitare/inlocuire rețea de canalizare: aprox L = 32.479 m, prin relining și săpătură deschisă din care: • În cartierul Cotroceni, aprox. L= 16.424 m • În cartierul Regina Maria, aprox. L= 11.995 m • În cartierul Tineretului, aprox. L= 4.060 m • Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei aprox L = 15.025m ce cuprinde: • Executarea unor Drenuri secundare prin săpătură deschisă și foraj orizontal aprox L = 6.325m, amplasate adiacent radierului colectorului de canalizare deservite; • Construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat și fronturi de puturi de depresionare) la partea dreaptă a Casetei, în zona limitrofa colectorului de canalizare A0, în scopul menținerii nivelului panzei freatice lungime totală de aproximativ L tot = 8.700 m. • Construirea unor stații de pompare apă drenată aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei. Contractul de proiectare și execuție lucrări pentru "CL6 - Reabilitarea/inlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)" include următoarele activități: a)Efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice și geotehnice necesare proiectării lucrărilor. b)Elaborarea documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism, a autorizațiilor și avizelor necesare execuției. c)Activitățile de proiectare fac referire la proiectele tehnice și detaliile de execuție pentru puturile piezometrice și pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrărilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (după cum ar fi memoriile, desene, calcule, liste cu cantități de lucrări, etc.) pentru elaborarea unui Proiect Tehnic și a Detaliilor de Execuție în conformitate cu legislația națională. d)Lucrări de construcții, instalații, procurare și montaj utilaje. e)Monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor. f)Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor.
