
Lucrari hidroizolatie planseu si sistem scurgere ape Colegiul Tehnic Aurel Vijoli

I.D.: 84374043

Data publicarii	03.07.23	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 218.018,40 RON - 218.018,40 RON

Descriere: Lucrari hidroizolatie planseu si sistem scurgere ape pluviale (jgheaburi și burlane) Colegiul Tehnic Aurel Vijoli, suprafata 1.200 mp. Se executa lucrari de hidroizolatii planseu cu membrana bituminoasa in doua straturi prin desfacere jgheaburi si burlane vechi, desfacerea izolatiei hidrofuge vechi afectata, refacere hidroizolatie in 2 straturi prin amorsarea suprafetelor cu amorsa bituminoasa de profunzime pe baza de solvent, aplicarea primului strat de membrana V 3.5 pe baza de fibre si aplicarea celui de-al doilea strat de membrana PA 4.5 cu ardezie armata cu poliesteri si montarea de jgheaburi si burlane noi.
