

## **"Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BALENI, JUDETUL GALATI"**

I.D.: 91026433

Documente participare:

- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI- canalizare.docx
- FisaDate\_DF1199418.pdf
- 1 CAIET DE SARCINI.pdf
- 2 Model contract.pdf
- 3 Formulare.pdf
- 4 Formulare propunere tehnica proiectare.pdf
- 5 SF parte scrisa.pdf
- 6 SF parte desenata.pdf
- 7 CU si avize.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_254639.xml

---

Data publicarii	21.12.23	Coduri CPV	45232400-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	12.01.24	Pretul estimativ:	1.462.558,00 RON - 1.462.558,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin prezentul proiect se propune Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BALENI, JUDETUL GALATI Prin prezentul proiect se propune EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BALENI, JUDETUL GALATI dupa cum urmeaza: a) RETEA DE CANALIZARE MENAJERA- CURGERE GRAVITATIONALA in lungime totala de 2791 m din conducte de PVC/PEID din care: - conducte din PVC-U multistrat, SN4, SDR41, De 200 mm - 2.510,00 m - conducte din PVC-U multistrat, SN4, SDR41, De 250 mm - 281,00 m b) Racorduri cu De 160 mm - 56 bucati c) CONDUCTE REFULARE in lungime totala de 253 m din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm d) STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE - SPAU 1, constructie din elemente prefabricate din beton armat, cu 2 pompe (1A+1R) pentru un debit Q= 3,00 l/s, inaltimea de pompare H(p) =10,0 mCA si puterea P = 1,5 kW - Împrejmuire cu panouri gard bordurat zincat 2000 x 2000 mm, fixate pe stâlpi metalic - 8m.l. e) SUBTRAVERSARI ALE CONDUCTEI DE CANALIZARE MENAJERA PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT - 11m.l. f) Desfaceri-refaceri strat rutier - 70 m.p. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---