

Sistem integrat de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statie de epurare în satele Samarinesti, Boca si Valea Bisericii, comuna Samarinesti, judetul Gorj

I.D.: 5887339

Documente participare:

- 7-371952.zip

Data publicarii	01.04.15	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	20.04.15	Pretul estimativ:	4.264.748,00 RON

Descriere: Proiectul tehnic nr.01/2011 descrie lucrarile necesare realizarii componentelor vizand protectia resurselor de apa, sistemului integrat de alimentare cu apa, statie de tratare, canalizare si statie de epurare a apelor uzate, care cuprinde: amenajarea captarii in vederea alimentarii cu apa, statii de tratare a apei, retea de alimentare cu apa statie de epurare retea de canalizare bransamente individuale Lucrarile de alimentare cu apa pentru satele Samarinesti, Boca si Valea Bisericii constau în: captarea apei, printr-un put forat Dn 225 la o adâncime de 250m, amenajarea unei gospodarii de apa cuprinzând un rezervor metalic de înmagazinare de 200 mc si statie de tratare, statie de clorinare a apei, executie retea de distributie a apei din PEID, cu diametre de 110 si 90 mm, în lungime de 6740m, pentru alimentarea cu apa a satului Boca fiind necesara montarea pe reseaua de alimentare cu apa a a unei statii hidrofor si a unui rezervor tampon de 50 mc, pe reseaua de distribu?ie a apei urmând a se monta cismele stradale antiînghet, hidranti de incendiu si a se executa masive de ancoraj si camine. Lucrarile de canalizare pentru satele Samarinesti, Boca si Valea Bisericii constau în: executia unei retele de canalizare din tuburi PP cu diametre de 250 si 315 mm, în lungime de 6740 m, la care se va adauga o lungime de 340 m conducta sub presiune, executia a doua statii de pompare apa uzata, de 16 mc/ora si 2,4 mc/ora, executie si montaj a unei statii de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 140 mc/zi. Conform devizului general aprobat prin HCL nr. 15/25.09.2014, valoarea estimata totala a contractului, fara TVA - 4.264.748,00 lei. Valoarea estimata a contractului, fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute) este de 3.953.168, 00 lei la care se adauga suma de 311.580,00 lei reprezentând "Cheltuieli diverse si neprevazute" (8 % din cap IV Investitia de baza, în conformitate cu devizul general aprobat), astfel: Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 3.894.751,00 lei Cap. 5.1 Organizare de santier - 58.417,00 lei Cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 8% din 3.894.751 lei = 311.580,00 lei