

## **Servicii de elaborare PT, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Construire pod din beton armat peste râul Milcov între satele Livada și Vulcăneasa, comuna Mera, județul Vrancea"**

I.D.: 54104418

---

Data publicării	10.02.21	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.323.250,94 RON - 5.323.250,94 RON

---

Descriere: Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creșterea atractivității și competitivității zonei, prin construirea unui pod nou cu suprastructura alcatuită din grinzi prefabricate din beton. Se vor realiza următoarele Servicii: \*realizarea proiectului tehnic, prin întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini, documentației tehnice autorizatie de construire, documentației pentru avize și acorduri și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada lucrărilor □□□ Lucrări: \* construirea unui pod nou cu suprastructura alcatuită din grinzi prefabricate din beton. Podul va avea următoarele caracteristici geometrice generale: - după structura de rezistență: Grinzi prefabricate din beton precomprimat - după modul de execuție: Infrastructura monolită -Suprastructura prefabricată - Numărul de deschideri și lungimea lor: 1 x11,00 m - Lățimea părții carosabile 7,80 m - Lățimea totală a podului: 11,70 m - Lungimea totală a podului: 59,20 m

---