

Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții "Modernizare Drum Comunal DC 161 in satul Vîlcan, comuna Ciuruleasa, judetul Alba"

I.D.: 97805177

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.845.000,00 RON - 1.845.000,00 RON

Descriere: Autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de executarea lucrărilor pentru Modernizare Drum Comunal DC 161 in satul Vîlcan, comuna Ciuruleasa, judetul Alba, Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrarilor precum și cantitățile și categoriile de lucrari care se solicita a fi executate, sunt cuprinse în PT- ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificate online ce va fi derulată pe SEAP. Lucrarile de drum prevazute in documentatia supuse verificarii A4.1, B2.1, D2.1, sunt: Caracteristici tehnice: - Categoria functionala Drum Comunal: - Clasa tehnica V - Viteza de proiectare 25 km/h; - Lungime totala 1689.0m - Supratata carosabila 5935.0 mp ; - Platforma drum: 3.5m - 6.0m; - Latime parte carosabila 1x 2.75m; - Latime acostamente 2 × 0.375m; Structura rutiera propusa: Pentru strada propusa spre modernizare se doreste realizarea unei structuri rutiere noi alcatuite din: - 4 cm BA1 6 rul.50/70 beton asfaltic in stratul de uzura, conform AND 605 si SR EN 13108-1; - 6 cm BAD22,4 leg. 50/70 binder in stratul de legatura, conform AND 605 si SR EN 13108-1; - 20 cm strat de piatra sparta, conform STAS 6400 si SR EN 13242:2013 clasa 4; - 30 cm strat de balast conform STAS 6400 si SR EN 13242:2013 clasa 4; In vederea viabilizarii si sporirii sigurantei circulatiei, pentru executarea acostamentelor se pune realizarea aceleasi structuri rutiere.
