

EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL: "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC81, VISINA-ULIESTI", COMUNA VISINA, JUDETUL DAMBOVITA

I.D.: 86053378

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.134.256,18 RON - 7.134.256,18 RON

Descriere: Lucrarea ce face obiectul prezentei documentații se încadrează în clasa de importanță "C,, - construcții de importanță normală, clasa tehnica V, conform normativului P100: Lungimea totala a drumului comunal DC 81 Vișina - Uliești, propus pentru modernizare este de 6.250 ml, impartit astfel: □ Tronson 1, în lungime totală de 2.290,00 ml, din care: □ 1.250.00 ml (km 0+000m ÷ km 1+250m), cu două benzi de circulație și asfaltare existentă pe o latime de 5,8-8,0 m, media de 6,7m. □ 1.040.00 ml (km 1+250m - km 2+290m), cu două benzi de circulație, cu platforma drumului de 7,0 m din care: - 5,50 m parte carosabilă; - 2 x 0,75 m acostamente consolidate cu același sistem rutier; □ Tronson 2, în lungime de 3.960,00 ml, (km 2+290m - km 6+250m), cu o singură bandă de circulație, cu platforma drumului de 5,00m, din care: - 4,00m parte carosabilă; - 2 x 0,50m acostamente consolidate cu același sistem rutier; - S carosabil 35.455mp; - S dr. laterale 19 buc . = 1710 mp; - S st. incrucisare 6 buc =180 mp - S carosabil total =37.345 mp; În situația în care AC trebuie să realizeze mai multe obiective de investiții din categoriile menționate la nivelul secțiunii II.1.1 va preciza prin strategia de contractare justificări referitoare la deciziile luate în raport cu aplicarea prevederilor art.141 din Legea nr.98/2016
