

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REțeleI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA"

I.D.: 84576874

Data publicării 13.07.23

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 22.616.969,80 RON - 22.616.969,80 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «MODERNIZAREA ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REțeleI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA» În cadrul proiectului se va moderniza și reabilita DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REțeleI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA având lungimea de 9,984 km. Indicatori minimali: - lungimea străzilor : 9,984 km - categoria de importanță: C - viteza de proiectare: 30-40 km/h - lățimea părții carosabile: 6,00 m; 5,50 m; 4,00 m; 3,00 m; 2,75 m - structura rutieră propusă : -strat de fundație din balast în grosime de 20 cm; -strat de baza din piatra sparta în grosime de 15 cm; -strat de legătură din BADPC 22.4 în grosime de 6 cm; -strat de uzura din BAPC 16 / MAS 16 în grosime de 4 cm. - semnalizare rutieră după terminarea lucrărilor : 30 - semnalizare rutieră pe timpul execuției lucrărilor : 120 - marcaje longitudinale: 9,984 km - Podeț transversale tip rigola carosabila : 141 m - Podeț transversale D=800 mm, L=10,0 m - 12 buc - Podeț transversale D=800 mm, L=7,50 m - 4 buc - Podeț transversale D=800 mm, L=5,0 m - 1 buc - Podeț transversale D=600 mm, L=10,0 m - 1 buc - Podeț transversale D=600 mm, L=7,50 m -1,00 buc. - Podeț transversal D5 - 5x2L3 + 4xA3 -1,00 buc. - Podeț lateral tip rigola carosabila - 20 m - Podeț lateral P2 - 5xP2 + 4xA0 - 1 buc - Podeț lateral D=600 mm, L=10,0 m - 16 buc - Podeț lateral D=600 mm, L=7,50 m - 3 buc - Dezafectare podețe existente - 26 buc. - Rigole carosabilă cu lățimea de 0,65 m- 1.345,00 m - Rigole de acostament cu lățimea de 0,60 m - 1.992,00 m - Rigole betonate cu lățimea de 0,80 m -2.804,00 m - Rigole betonate cu lățimea de 1,00 m- 8.436,00 m Tipurile de activități care fac obiectul contractului: a) Realizare documentații pentru obținerea Autorizației de construcție b) Realizare proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor c) Realizare proiect tehnic și detalii de execuție d) Asistența tehnică din partea proiectantului e) Lucrări privind organizare de șantier, inclusiv cheltuieli conexe organizării de șantier f) Lucrări de terasamente: lucrări de reprofilare, săpătură, umplutură, nivelare, desfacere asfalt existent, degajarea terenului de corpuri străine g) Lucrări de sistem rutier: realizarea straturilor ce compun structura rutieră a platformei drumului; h) Lucrări de colectare și transport a apelor pluviale: șanțuri din pământ și beton, rigole carosabile, decolmatarea șanțurilor existente; i) Lucrări de podeți: lucrări privind realizarea podețelor tubulare, , reabilitarea și/sau proiectarea de podețe noi; j) Lucrări de consolidări de taluzuri: rigole carosabile și șanțuri ranforsate, fundație adâncită de parapet tip L, ziduri de sprijin din beton armat; k) Lucrări de amenajare drumuri laterale - sistem rutier, podețe tubulare, șanțuri; l) Lucrări privind siguranța circulației: lucrări privind realizarea semnalizării orizontale prin marcaje longitudinale și a semnalizării verticale prin indicatoare rutiere.