

---

## **Lucrari de montare de acoperitoare de podea in L.S.V.S.A. Suceava**

I.D.: 69826089

---

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	45432100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 72.495,77 RON - 72.495,77 RON

---

Descriere: Lucrarile de acoperitoare de podea conform oferta offline din 16.05.2022 ce includ: decopertare plinta perimetrala existenta, reparatii strat suport pardoseala cu mortar rapid de reparatii si tratare fisuri strat suport cu rasina epoxidica, turnare sapa autonivelanta acolo unde este cazul, pardoseli din covor pvc de trafic intens - covor pvc de trafic intens, cordon de sudura, adeziv acrilic, profile baza scafa si profile inchidere scafa, adeziv de contact pentru profile scafa, manopera instalare profile scafa si manopera instalare covor pvc de trafic intens in scafa (cu ridicare la perete) dupa cum urmeaza: - mansarda: 152,08 mp covor PVC + lucrari aferente- 73,20 mp; Sapa autonivelanta forbo 999 + lucrari aferente; mortar rapid de reparatii forbo 940- 1 buc; manopera decopertare plinta- 63,57 ml. - etaj1: covor PVC + lucrari aferente 164,25 mp; mortar rapid de reparatii forbo 940- 1 buc; manopera decopertare plinta- 37,64 ml. - parter: covor PVC + lucrari aferente 163,25 mp; mortar rapid de reparatii forbo 940- 1 buc; manopera decopertare plinta- 57,75 ml.

---