

---

## **LUCRARI DE INTARIRE RETEA IN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE - TRIAFZARE TRONSON RETEA 0,4 KV MURESENI 2, LOC. MURESENI BARGAULUI, JUD. BISTRITA NASAUD**

I.D.: 59736407

---

Data publicarii	09.08.21	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 137.814,34 RON - 137.814,34 RON

---

Descriere: -Se va inlocui cutia de distributie CD1-4 existenta, cu o cutie nou din PAFS, tip CD1-6 proiectat prevazuta cu bloc de protectie la intrerupere conductorului de nul si a celui de faza, cu protectie de maxima tensiune -Se va inlocui coloana existenta intre trafo si cutia de distributie - Se vor inlocui stalpii existenti cu stalpi de lemn si stalpi noi de beton tip SE conform planului de situatie si foilor de pichetaj -Se vor monta conductoare tip TYIR 50 OLAL conform planului de situatie si foilor de pichetaj Bransamentele se vor relega la retea de j.t. unde se inlocuiesc conductoarele existente , iar la stalpii de retea la care sunt racordati minim trei bransamente se va prevedea cutie derivatie bransament. Se vor inlocui conductoarele de bransament necorespunzatoare cu conductoare coaxiale 16/25 mmp pentru bransamentele monofazate si conductoare tip TYIR 3x16+25 mmp, pentru bransamentele trifazate, la bransamentele la care nu mai ajunge conductorul de bransament, datorita inlocuirii stalpilor de retea -Corpurile de iluminat existente se vor remonta pe stalpii de beton care se inlocuiesc, iar in zonele unde se inlocuiesc conductoarele de tip funie AL cu conductoare de tip TYIR, CIL se vor racorda la retea de j.t. prin intermediul a doua cleme CDD IL. -Se vor realiza prize de pamanatare conform planului de situatie si foilor de pichetaj.

---