

CONSTRUIRE "CENTRU DE ZI LEUL ALBASTRU" - EXECUȚIE LUCRĂRI

I.D.: 72701997

Documente participare:

- FisaDate_DF1154756.pdf
- 2.3. Formulare pentru ofertanti v08.pdf
- 2.5. Propunere Contract executie Centru de zi.pdf
- 3.1. Borderou General 1.pdf
- 3.1. Borderou General 2.pdf
- 3.2. Referat verific. calitate a constructiei.pdf
- 3.3. Planuri2.pdf
- 2.1. Instructiuni pentru ofertanti v08.pdf
- 3.4. Referat verificarea la specialitatea IT.pdf
- 3.5. Referat verificarea la specialitatea IS.pdf
- 3.6. Memoriu pentru instalatia electrica.pdf
- 3.7. Proiect structura de rezistenta.pdf
- 3.8. Planuri mari.pdf
- 4. Caiet de sarcini Centru de zi.pdf
- 3.9. Centralizator General de Investitie.pdf
- 3.10. Fise tehnice.pdf
- DUAЕ_CERERE_181305.xml

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	45215221-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.09.22	Pretul estimativ:	1.448.997,37 RON - 1.448.997,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Centrul de zi "Leul Albastru" are drept scop, pe de-o parte, de a furniza, la nivelul întregii comunități a teritoriului Galului Ținutul Verde și în special a comunei Bradu, unde are loc și unde este situată investiția, servicii de consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Investiția se realizează în Comuna Bradu, sat Geamăna, str. Geamăna, nr. 64, Județul Argeș, România. Proiectul va include: Imobilul propus - cu regim de înălțime P+1 E - Fundații continue din beton armat, - Structura de rezistență este realizată în cadre din beton armat, - Închideri exterioare din zidărie cărămidă - Acoperire cu terasă necirculabilă, termo și hidroizolată, - Pardoseli reci (ceramice), - Pardoseli calde (parchet, covor cauciuc), - Pereți-panouri gips carton -vopsea lavabilă, - Tavan tencuit, - Tâmplărie - uși din lemn sau PVC - Instalații electrice - Instalații termice - Instalații sanitare - Apele meteorice se vor colecta în jgheaburi și burlane și vor fi dirijate în incintă fără a dăuna construcției, - Se va respecta realizarea trotuarului de gardă ce va avea o înclinație de 2% spre exteriorul clădirii. Valoare estimată = 1.448.997,37 lei din care, pe capitole bugetare: 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 23.844,48 lei, fără TVA 4.1 Construcții și instalații 1.401.718,81 lei, fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 858,08 lei, fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 22.576,00 lei, fără TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
