
Executie statie pompare apa potabila Q=3 l/s, H=180 mCA

I.D.: 49076904

Data publicarii	20.08.20	Coduri CPV	45232152-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 173.084,00 RON - 173.084,00 RON

Descriere: Executie statie pompare apa potabila Q=3 l/s, H=180 mCA, incluzand: - lucrari de excavare, pozare tevi aspiratie/refulare, executie postament beton; - realizare centura impamantare; - container suprateran de dimensiune aprox. 6x2,5x2,6 m, iluminat, ventilat și încălzit, cu 3 compartimente; - executie imprejmuire; - ansamblu pompare formata din 2 electropompe verticale din oțel inoxidabil, fiecare având: Q=3 l/s, H=180 mCA, U=3x400 V, P=9 kW; - tablou de distributie container; - tablou de protecție și automatizare pompe, cu 2 convertizoare de frecvență și cu dispecerizare SCADA; - senzor presiune refulare, senzor curgere apă aspirație, manometre, vas hidrofor 8 l/25 bar, traductor hidrostatic de nivel; - robineti de separare și clapete de reținere conice pentru fiecare pompă; - colector și distribuitor din oțel inoxidabil; - kituri aerisire pompe; - filtru Y, vane separare ansamblu pompare; - postament antivibrant, cabluri, etc.
