

Reînnoirea îmbrăcămintei pistei de decolare și de aterizare

I.D.: 6758774

Data publicarii	16.06.15	Coduri CPV	45235210
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:	15.07.15
----------------------------------	----------

Descriere: De opdracht betreft de renovatie van de start- en landingsbaan van de Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: a) civieltechnisch: — bouwvoorbereiding: aanleggen en verwijderen noodwegen, aanbrengen en verwijderen verlichting langs rondwegen, toepassen kunststof matten, rijplaten t.b.v. bescherming betonverharding; — frezen 135 000 m² anti skid slijtlaag en asfaltverharding; — verwijderen voegen; — hoge druk waterstralen en herstellen schades molgoot langs hoofdbaan; — aanbrengen kunststofdeklaag in molgoot; — aanbrengen voegen; — aanbrengen kleeflaag op gefreesd asfalt; — aanbrengen asfaltwapening incl. EAB; — aanbrengen asfaltverharding, deklaag en kunststof anti skid slijtlaag; — aanbrengen markeringen; — frezen 14 360 m² asfaltdeklaag (ter plaatse van de intersecties); — aanbrengen 14 360 m² kleeflaag en deklaag; — verwijderen / franchible uitvoeren obstakels vlieggebied; — slopen 2 stuks Local Control Bunkers (LCB's) inclusief omliggende infra; — afwerken bermen en locaties LCB's; — werkzaamheden NGE: eventueel benaderen en ruimen ongesprongen explosieven in de ondergrond onder de hoofdbaan inclusief toepassen beschermingsconstructies, afhankelijk van uitkomsten detectie-onderzoek; b) elektrotechnisch: — aanbrengen bescherming ten behoeve van bestaande opbouw randverlichtingsarmaturen; — verwijderen en terug aanbrengen van verzonken baanrand-, drempel- en aanvliegverlichtingsarmaturen (± 80 stuks); — verwijderen en terugplaatsen opbouw eindebaanverlichting (14 stuks) inclusief montageconsoles; — vervangen bestaande afstandsmarkerings-, vliegtuigafreminstallatie- en HOOK-borden door borden met LED-modules; — plaatsen nieuwe bebording (information signs, holding position signs en remaining distance markers uitgevoerd met LED-modules). — aanbrengen van ongeveer 14 km primaire en secundaire vliegveldverlichtingskabel met toebehoren.
