

„EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA (CL1), din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020

I.D.: 28418337

Documente participare:

- 2-184804.zip

Data publicarii	25.05.18	Coduri CPV	71322000-1 45232150-8 45232151-5 45232154-6 45232430-5
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere: 04.07.18 Pretul estimativ: 84.854.092,00 RON

Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Turda, includ: - Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. - Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei - Lucrari de constructie pentru: - Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Varianta: 7 foraje, q instalat = 48 l/s; - Reabilitarea si reactivarea sursei de apa Turda Veche: 6 foraje, q instalat = 95 l/s; - Reabilitare conducte de legatura de la puturi - 1936m; - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Varianta; - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Turda Veche; - Statie de pompare apa tratata Turda Veche si reabilitare statie de pompare apa potabila Bogata - Reabilitare rezervor existent Varianta; - Reabilitare rezervor existent Cornesti; - Construirea rezervoarelor Petresti 2x1000 mc, inclusiv instalatie pentru dezinfectia apei; - Construirea SP1 si SP2 Sandulesti, SP Prunis, SP Saliste, SP Ceanu Mic , SP Ciurila, SP Filea de Jos , SP Padureni, SP Plaiuri, SP Micesti; - Conducte de aductiune nou proiectate - 92256.50m - Conducte de aductiune reabilitate - 11496.57m; - Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati: - Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice - Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional - Testare si punere in functiune - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni. - Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 84.854.092,55 lei fara TVA Autoritatea Contractata va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14