
Proiectare și execuție lucrări de extindere și modernizare a construcțiilor civile, in localitatea Dumbrava in cadrul proiectului "CENTRU DE REABILITARE SI FIZIOTERAPIE DUMBRAVA"

I.D.: 41698990

Documente participare:

- CERTIFICAT DE URBANISM CENTRU REABILITARE SI FIZIOTERAPIE DUMBRAVA.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract Lucrari C. Generale Dumbrava GAL.docx
- Contract Lucrari C. Speciale Dumbrava GAL.DOCX
- DALI parte scrisa si desenata precum si raspuns la clarificari.pdf
- Declaratie functii de decizie fizioterapie.pdf
- Fise de evaluare.pdf
- Formulare Dumbravaproiectare si executie.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- FisaDate_DF1075617.pdf
- DUAE_CERERE_36014.xml
- raspuns clarificari nr. 24.pdf
- raspuns clarificari nr. 25.pdf
- raspuns clarificari nr. 26.pdf

Data publicarii	03.02.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.02.20	Pretul estimativ:	1.322.109,42 RON - 1.322.109,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: 1. Servicii de proiectare Etapa 1 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiei de construire - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) (cu dovada luarii in evidenta de O.A.R.) si Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)(obtinerea avizelor legale aferente acestei etapei) Etapa 2 - Intocmirea si predarea proiectului tehnic de executie (conform HG 907/29.11.2016). Intocmirea proiectului tehnic de executie trebuie sa includa/prevada toate cerintele impuse prin avizele/acordurile obtinute in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Etapa 3 - Acordarea de servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat, inclusiv intocmirea Dispozitiilor de santier (insotite de memoriu justificativ si, daca e cazul, liste de cantitati de lucrari si piese desenate vizate de verificator).

1. Executie lucrari de constructii Prin realizarea prezentului proiect se preconizeaza sa fie atinse urmatoarele obiective: -demontarea planseelor de lemn la ambele corpuri; -ridicarea cotei pardoselii cu 15 cm; -la corpul C1 (10,1x12,1 m):

- demontarea planselor de lemn si a sarpantei;
- realizare planseu cu grinzi metalice si placa de beton pe tabla cutata peste parter; betonul conlucreaza cu grinda metalica prin conectori (gujoane);
- centuri de beton armat;
- sarpanta cu ferme de lemn; planseu suspendat de talpa fermelor cu placi de OSB rigidizat cu platbenzi metalice montata in cruce.

-la corpul C2 (12,3x8,9 m):

- demontarea sarpantei;
- pereti interiori de rezistenta la parter si etaj;
- scara din beton armat;
- realizare planseu din beton armat peste parter;
- suprainaltarea peretilor cu 2,5 m si realizare centuri de beton armat;
- planseu de lemn peste etaj; OSB montat pe grinzi, platbenzi metalice in X pentru rigidizare;
- realizare sarpanta noua.

-extindere cladire la parter; fundatii continui de beton, pereti din zidarie confinata; -tencuieli la pereti; -instalatii sanitare, electrice si de incalzire; -finisaje la pereti, tavane si pardoseli. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile; Numărul de zile până la care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 6 zile;
