

Diverse produse (conform descrierii)

I.D.: 6869340

Data publicarii 24.06.15 Coduri CPV 44163120 44163230 44163160 71330000

Descriere: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70 st. C i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, oraz instalacja złączy rur (muf) dla Zadania pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej od punktu O-1, ul. Generała Stanisława Maczka do komory L-2, ul. Partyzantów, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia dla tego Zadania zawartą w załączniku nr 1 do SIWZ oraz instalacja złączy rur (muf) fi 406,4/560 mm, dostarczonych dla tego Zadania, przewidywanego do realizacji i współfinansowania w ramach projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa”. 2. Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia: 2.1. Materiały preizolowane muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia) oraz Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 2.2. Wszystkie elementy materiałów preizolowanych składające się na przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Materiały fabrycznie nowe, to materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego. 2.3. Instalacje złączy rur (muf) zwanych dalej mufami muszą spełniać wymagania określone w Warunkach wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 2.4. Instalacja muf zostanie wykonana narzędziami i sprzętem do zgrzewania Wykonawcy, z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 2.5. Wykonawca wykona instalację muf metodą zgrzewania elektrooporowego z wypełnieniem pianką poliuretanową i połączeniem przewodów impulsowej sygnalizacji alarmowej, bezpośrednio na placu budowy. Wykonawca wykona instalację muf z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania z archiwizacją procesu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia w zakresie dotyczącym instalacji złączy rur (muf) w odniesieniu do ich ilości maksymalnie o 20 %. 2.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania wszelkich odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. 2.7. Wymagany okres gwarancji - minimum 60 m-cy i rękojmi minimum 36 m-cy. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XXI SIWZ i projekcie umowy. 2.8. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.